

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Tom 1: Dokumentacja Techniczna

1. Opis techniczny
2. Wypis uproszczony z ewidencji gruntów
3. Kopia mapy ewidencji gruntów
4. Mapa orientacyjna skala 1 : 25 000
5. Plan sytuacyjny skala 1 : 2 000
6. Przekrój normalny – konstrukcyjny skala 1 : 50

Tom 2: Kosztorys Inwestorski

1. Strona tytułowa
2. Tabela elementów scalonych
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys uproszczony
5. Zestawienie robocizny
6. Zestawienie materiałów
7. Zestawienie sprzętu

Opis techniczny

na zadanie pn:

„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2391 Blizne - Gołaszówka w km 0+495 – 1+245 w m. Blizne”

1. Przedmiot inwestycji:

Inwestycja pn: **„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2391 Blizne - Gołaszówka w km 0+495 – 1+245 w m. Blizne”**

obejmuje:

- roboty przygotowawcze; ścianie i karczowanie krzaków,
- usunięcie humusu,
- czyszczenie rowów przydrożnych i odprowadzających,
- czyszczenie przepustów,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego,
- wykonanie podbudowy ze żwiru pospółki,
- wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach,
- plantowanie powierzchni wykopów na poboczach.

2. Istotne parametry inwestycji - rozwiązania projektowe:

Parametry techniczne odcinka drogi :

- | | |
|--|---------------|
| - szerokość jezdni - przekrój dwuspadowy | 3,00 m |
| - całkowita szerokość poboczy | 0,50 / 0,75 m |

Konstrukcja nawierzchni:

- | | |
|--|--------------|
| - nawierzchnia z kruszywa kamiennego 4/31,5 mm | grub. 3 cm, |
| - podbudowa ze żwiru pospółki | grub. 12 cm, |

Zakres robót:

- | | |
|---|--------------------------|
| - roboty przygotowawcze; | |
| ścianie i karczowanie krzaków | 0,1606 ha |
| usunięcie humusu | 126,0 m ² |
| - czyszczenie rowów przydrożnych i odprowadzających | 960,0 mb |
| - czyszczenie przepustów drogowych i na zjazdach | 56,0 mb, |
| - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego | 2 625,0 m ² |
| - wykonanie podbudowy ze żwiru pospółki grub. 12 cm | 2 250,0 m ² , |
| - wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego | 2 250,0 m ² , |
| - wykonanie nawierzchni na zjazdach, | 160,0 m ² |
| - plantowanie powierzchni wykopów na poboczach. | 937,5 m ² |

3. Sposób wykonania robót:

1. Wykonanie robót przygotowawczych;
 ścianie i karczowanie krzaków
 usunięcie humusu
2. Czyszczenie rowów przydrożnych i odprowadzających
3. Czyszczenie przepustów drogowych i na zjazdach
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego
5. Wykonanie podbudowy ze żwiru pospółki grub. 12 cm
6. Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego
7. Wykonanie nawierzchni na zjazdach,
8. Plantowanie powierzchni wykopów na poboczach.

4. Obowiązujące normy:

1. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP 1997
3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych TRANSPROJEKT Warszawa 1979
4. Wytyczne projektowania dróg WDP-2 i WDP-3 z 1995 r
5. Wytyczne projektowania ulic
6. PN –S – 02204 grudzień 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
7. Obowiązujące normy i przepisy związane.