
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Obiekt REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W JASIENICY ROSIELNEJ -
BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Budowa JASIENICA ROSIELNA,

Inwestor GMINA JASIENICA ROSIELNA z/s w JASIENICY ROSIELNEJ 240, 36-220
JASIENICA ROSIELNA

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W JASIEICY ROSIELNEJ - BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			I. LINIA KABLOWA				
1	KNNR 5 0701/03	5.1	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	190,00		
2	KNNR 5 0701/05	5.1	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	146,00		
3	KNNR 5 0702/03	5.1	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	152,00		
4	KNNR 5 0702/05	5.1	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	116,80		
5	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych DVR 50	m	106,00		
6	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych DVR 75	m	35,00		
7	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych SRS 75	m	8,00		
8	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - A58 PS	m	12,00		
9	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - A83 PS	m	31,00		
10	KNNR 5 0705/01	5.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - A110 PS	m	18,00		
11	KNNR 5 0723/01	5.5	Mechaniczne przewiertki dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - SRS 75	m	18,00		
12	KNNR 5 0723/04	5.5	Mechaniczne przewiertki dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiązce - SRS 75	m	18,00		
13	KNNR 5 0706/01	5.5	Nasypanie warstwy piasku 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	2.490,00		
14	KNNR 3 0404/01	5.6; 5.7	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m3	0,01		
15	KNNR 5 0101/04	5.8	Układanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	7,00		
16	KNNR 5 0707.1/02	5.5	Ręczne układanie kabli YAKYżo 5x16 mm2 o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego	m	1.289,00		
17	KNNR 5 0713/02	5.5	Układanie kabli YAKYżo 5x16 mm2 o masie do 1kg/m w rurach lub kanałach zamkniętych	m	196,00		
18	KNNR 5 0713/02	5.5	Układanie kabli YAKYżo 5x16 mm2 o masie do 1kg/m w słupach	m	92,00		
19	KNNR 5 0726/09	5.5	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	114,00		
			II. LATARNIE OŚWIETLENIOWE				
20	KNNR 5 1001/01	5.3	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup SM-1W/E 4,4m z fundam. B-40 i złączem NTB-1	kpl	53,00		
21	KNNR 5 1002/02	5.3	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg mocowanych na słupie - WTM 20/1	szt	53,00		
22	KNNR 5 1003/02	5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m -YDY-750 3x2,5 (l=6,5m)	kpl	53,00		
23	KNNR 5 1004/02	5.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa OPA MH-70W z lampą oraz kloszem - biała kula 400 K-150 PE-UV	kpl	49,00		
24	KNNR 5 1004/02	5.4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa OPA MH-100W z lampą oraz kloszem - biała kula 400 K-150 PE-UV	kpl	4,00		
			III. ZŁĄCZA, TABLICE i WLZ w budynku				
25	KNNR 3 0304/01	5.6; 5.7	Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej pod tablice i złącza	m3	0,23		
26	KNNR 5 0401/04	5.11	Montaż złącza kablowego ZK-2 w obud. termoutw. wnęk.	szt	1,00		
27	KNNR 5 0408/02	5.11	Montaż listwy przyłączonej (zaciskowej) jako dodatkowego wyposażenia - listwa Lz-5x35	szt	3,00		
28	KNNR 5 0404/01	5.11	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - RWN 3x12 (N+PE)	szt	2,00		
29	KNNR 5 0407/04	5.11	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - FR 304-63	szt	1,00		
30	KNNR 5 0407/04	5.11	Montaż w rozdzielnicach licznika 3-faz. 63A, nk 0046 73	szt	1,00		
31	KNNR 5 0407/02	5.11	Montaż w rozdzielnicach lampki L333	szt	1,00		
32	KNNR 5 0407/04	5.11	Montaż w rozdzielnicach ochronnika nk 0046 73 (B+C)	szt	1,00		
33	KNNR 5 0407/01	5.11	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - S301 B6	szt	4,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 3/5

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W JASIEŃCICY ROSIELNEJ - BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34	KNNR 5 0407/02	5.11	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - S304 C25	szt	1,00		
35	KNNR 5 0407/02	5.11	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - S303 C32	szt	1,00		
36	KNNR 5 0407/03	5.11	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 2-bieg. - P312 C20-30-AC	szt	9,00		
37	KNNR 5 0407/02	5.11	Montaż w rozdzielnicach stycznika 3-bieg. - SM 340 230-3z1r	szt	9,00		
38	KNNR 5 0407/03	5.11	Montaż w rozdzielnicach przełącznika zmierzchowego WZM-1 z sondą SOH-03	szt	1,00		
39	KNNR 5 0407/02	5.11	Montaż w rozdzielnicach programatora dobowego nk 003730	szt	3,00		
40	KNNR 5 0407/03	5.11	Montaż w rozdzielnicach łącznika ŁK-15-1.834-S	szt	10,00		
41	KNNR 5 0202/01	5.9	Układanie w rozdzielni przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 2,5mm ² - DY 1,5	m	3,00		
42	KNNR 5 0202/01	5.9	Układanie w rozdzielni przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 2,5mm ² - DY 2,5	m	5,00		
43	KNNR 5 0202/02	5.9	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm ² - DY 6	m	5,00		
44	KNNR 5 0202/02	5.9	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm ² - DY 10	m	6,00		
45	KNNR 5 1203/01	5.9	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm ²	szt	39,00		
46	KNNR 5 1203/03	5.9	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²	szt	16,00		
47	KNNR 5 1203/04	5.9	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm ²	szt	34,00		
48	KNNR 5 1209/05	5.6	Przebijanie otworów długości do 1cegły (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	1,00		
49	KNNR 5 1209/06	5.6	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	1,00		
50	KNNR 5 1207/12	5.6	Wykucie bruzd dla rur karbowanych d=32 w cegle	m	12,00		
51	KNNR 5 0102/08	5.8	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - ICTA 3321 32	m	13,00		
52	KNNR 5 0201/04	5.9	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm ² - DY-750 10	m	42,00		
53	KNNR 5 0602/02	5.13; 5.14	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach - FeZn 20x3	m	5,00		
54	KNNR 5 0907/03	5.14	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV - bednarka FeZn 30x4	m	10,00		
			IV. POMIARY ELEKTRYCZNE				
55	KNNR 5 1304/01	5.15	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego - pierwszy pomiar	szt	1,00		
56	KNNR 5 1304/05	5.15	Pomiary skuteczności ochrony - pierwszy pomiar	szt	1,00		
57	KNNR 5 1304/06	5.15	Pomiary skuteczności ochrony p.porażeniowej - za każdy następny pomiar	szt	52,00		
58	KNNR 5 1301/01	5.15	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pom.	53,00		
59	KNNR 5 1301/02	5.15	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pom.	6,00		
60	KNNR 5 1307/01	5.15	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji	pom.	9,00		
61	KNNR 5 1302/03	5.15	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odc.	114,00		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W JASIEICY ROSIELNEJ - BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Nr	Opis robót	Wartość
I.	LINIA KABLOWA	
II.	LATARNIE OŚWIELENIOWE	
III.	ZŁĄCZA,TABLICE i WLZ w budynku	
IV.	POMIARY ELEKTRYCZNE	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W JASIEICY ROSIELNEJ - BUDOWA OŚWIELENIA TERENU

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
I.	LINIA KABLOWA							
II.	LATARNIE OŚWIETLENIOWE							
III	ZŁĄCZA,TABLICE i WLZ w budynku							
IV.	POMIARY ELEKTRYCZNE							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							