

Kosztorys ofertowy

Wykonanie miejsc postojowych przy zapleczu turystycznym w Bliznem

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1						
ASORTYMENT 1 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 0101-01-00	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt	9.0000		
2	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0600		
3	KNNR 1 0202-03-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II. Zebranie i wywóz darniny poza miejsce budowy.	m3	87.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 Roboty ziemne						
4	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III - dowóz ziemi na nasyp	m3	328.0000		
5	KNNR 1 0407-01-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II	m3	328.0000		
6	KNNR 1 0409-08-02	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9 t. Grunt spoisty kategorii III	m3	256.0000		
7	KNNR 1 0408-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III	m3	70.3800		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 Podbudowa						
8	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	567.0000		
9	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	567.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
10	KNNR 6 0113-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	450.0000		
11	KNNR 4 1424-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1.0000		
12	KNNR 4 1308-02-00	Kanały z rur PVC. Przykanalik odprowadzający z rury PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	6.0000		
13	KNNR 6 0110-01-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t na odleg. 5km	m2	450.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 Krawężniki, obrzeża, chodnik						
14	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	89.0000		
15	KNNR 6 0404-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	73.0000		
16	KNNR 6 0502-02-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	96.7500		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 Nawierzchnia						
17	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t	m2	405.3750		
18	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	m2	405.3750		

