

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Kosztorys ofertowy załącznik - Na Dudki

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1						
ASORTYMENT 1 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 0104-11-00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 16-25 cm	szt	20.0000		
2	KNR 201 0118-04-00	Mechaniczne odpajanie skał w wykopach i przekopach.VIII kategoria gruntu, celem wykonania odwodnienia - rowu otwartego i przepustu	m3	15.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 Roboty ziemne						
3	KNNR 1 0210-03-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III- IV - tabela obliczeń 2.1. oraz pod przepusty	m3	250.5700		
4	KNNR 1 0215-01-01	Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 100 m - na teren nizej położony. Grunt kategorii I-III (il=42.42 m3) ; (krot= 10.0)	m3	424.2000		
5	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III - przewoz urobku z rowu w km 0+288 - 0+352	m3	39.0500		
6	KNNR 1 0407-02-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III	m3	242.5700		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 Odwodnienie						
7	KNNR 1 0209-04-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykonanie rowów odprowadzających w km 0+035; 0+115; 0+153; 0+340	m3	25.0000		
8	KNNR 6 0605-06-00	P.A.Przepusty rurowe pod jezdnią, rury PP typu Pragma o średnicy 40 cm w km 0+055; 0+115; 0+153	m	20.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
9	KNNR 6 0605-06-00	P.A. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP typu Pragma o średnicy 30 cm w km 0+108; 0+183; 0+340 (przepust pod jezdnią)	m	24.0000		
10	KNNR 6 0606-03-00	Ścieki betonowe korytkowe głębokości 30 cm na podsypce cementowo- piaskowej z elementów betonowych,- umocnienie rowu odprowadzającego w km 0+035 str.prawa	m	50.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 Podbudowa						
11	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	915.2000		
12	KNNR 6 0112-05-00	P.A.Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	858.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 Nawierzchnia						
13	KNNR 6 0204-04-00	P.A.Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 3 cm - 75 kg/m2	m2	858.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 6 Zjazdy						
14	KNNR 6 0112-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm szt. 5	m2	100.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 7 Roboty wykonczeniowe						
15	KNNR 1 0503-03-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III - plantowanie na rowach i poboczach - tabela 2.2.	m2	828.1600		

