

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Kosztorys ofertowy

Blizne - Gotaszówka

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1						
ASORTYMENT 1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 201 0109-05-00	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków i podszycia. - wycinka krzaków na poboczach i rowie w km 0+619 - 1+050; 1+165 - 1+185; 0+754 -row odprowadzający	ha	0.1606		
2	KNNR 1 0113-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm - usunięcie darniny ze środka jezdni w km 0+875 - 1+085	m2	126.0000		
3	KNNR 1 0102-03-00	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni	ha	0.1606		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 Roboty odwadniające						
4	KNNR 6 1302-01-00	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 10 cm z wywozem urobku do 1 km	m	780.0000		
5	KNNR 6 1302-02-00	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm z wywozem urobku do 1 km	m	180.0000		
6	KNNR 1 0210-01-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-III pogłębianie i oczyszczanie rowu odprowadzającego w km 0+754 str. prawa,	m3	19.9500		
7	KNNR 6 1302-04-00	Czyszczenie przepustów pod droga i zjazdami o średnicy 0,4 - 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	28.0000		
8	KNNR 6 1302-04-00	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	28.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 Podbudowa						
9	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	2625.0000		

