

# Ogólna charakterystyka robót

## Wykonanie plenerowych placów Fitness w Gminie Jasienica Rosielna

### I. Przedmiot inwestycji:

Inwestycja pn: „Wykonanie plenerowych placów Fitness w Gminie Jasienica Rosielna” obejmuje:

**1. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 7529 w miejscowości Blizne Duża Str., gmina Jasienica Rosielna** poprzez;

- roboty przygotowawcze; usunięcie darniny i roboty pomiarowe,
- przygotowanie podłoża pod stanowiska fitness z materiałów sypkich,
- montaż urządzeń fitness,
- roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu.

**2. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1085 w miejscowości Blizne Mała Str., gmina Jasienica Rosielna** poprzez;

- roboty przygotowawcze; usunięcie darniny i roboty pomiarowe,
- przygotowanie podłoża pod stanowiska fitness z materiałów sypkich,
- montaż urządzeń fitness,
- roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu.

**3. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1293 w miejscowości Jasienica Rosielna, gmina Jasienica Rosielna** poprzez;

- roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe,
- montaż urządzeń fitness,
- roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu, obsianie traw na placu.

**4. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1813 w miejscowości Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna** poprzez;

- roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe,
- montaż urządzeń fitness,
- monitoring placu.

**5. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 576 w miejscowości Wola Jasienicka, gmina Jasienica Rosielna** poprzez;

- roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe,
- montaż urządzeń fitness,

### II. Istotne parametry inwestycji:

**1. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 7529 w miejscowości Blizne Duża Str., gmina Jasienica Rosielna :**

|                                                                         |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1.1. Roboty przygotowawcze; usunięcie darniny i roboty pomiarowe;       | kpl.           | 1     |
| 1.2. Przygotowanie podłoża pod stanowiska fitness z materiałów sypkich; | m <sup>2</sup> | 106,0 |
| 1.3. Montaż urządzeń fitness;                                           |                |       |
| 1.3.1. Urządzenie NORDIC WALKING                                        | szt.           | 1,    |
| 1.3.2. Urządzenie WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ                               | szt.           | 1,    |
| 1.3.3. Urządzenie BIODERKA                                              | szt.           | 1,    |
| 1.3.4. Urządzenie MOTYL – MOTYL                                         | szt.           | 1,    |
| 1.3.5. Urządzenie NARCIARZ                                              | szt.           | 1,    |
| 1.3.6. Urządzenie CHODZIK                                               | szt.           | 1.    |
| 1.4. Roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu;          | m <sup>2</sup> | 50,0  |

**2. Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1085 w miejscowości Blizne Mała Str., gmina Jasienica Rosielna :**

|                                                                         |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 2.5. Roboty przygotowawcze; usunięcie darniny i roboty pomiarowe;       | kpl.           | 1     |
| 2.6. Przygotowanie podłoża pod stanowiska fitness z materiałów sypkich; | m <sup>2</sup> | 106,0 |
| 2.7. Montaż urządzeń fitness;                                           |                |       |
| 2.7.1. Urządzenie NORDIC WALKING                                        | szt.           | 1,    |
| 2.7.2. Urządzenie WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ                               | szt.           | 1,    |
| 2.7.3. Urządzenie BIODERKA                                              | szt.           | 1,    |
| 2.7.4. Urządzenie MOTYL – MOTYL                                         | szt.           | 1,    |
| 2.7.5. Urządzenie NARCIARZ                                              | szt.           | 1,    |
| 2.7.6. Urządzenie CHODZIK                                               | szt.           | 1.    |
| 2.8. Roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu;          | m <sup>2</sup> | 50,0  |

**3). Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1293 w miejscowości Jasienica Rosielna, gmina Jasienica Rosielna :**

|                                                           |                |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------|
| 3.9. Roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe;             | kpl.           | 1    |
| 3.10. Montaż urządzeń fitness;                            |                |      |
| 3.10.1. Urządzenie NORDIC WALKING                         | szt.           | 1,   |
| 3.10.2. Urządzenie WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ                | szt.           | 1,   |
| 3.10.3. Urządzenie MOTYL – MOTYL                          | szt.           | 1,   |
| 3.10.4. Urządzenie BIODERKA - CHODZIK                     | szt.           | 1,   |
| 3.10.5. Montaż ALTANY 10-cio osobowej                     | szt.           | 1.   |
| 3.11. Roboty wykończeniowe; plantowanie i obsianie placu; | m <sup>2</sup> | 50,0 |

**4). Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 1813 w miejscowości Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna:**

|                                                                                           |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 4.12. Roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe;                                            | kpl.       | 1  |
| 4.13. Montaż urządzeń fitness;                                                            |            |    |
| 4.13.1. Urządzenie NORDIC WALKING                                                         | szt.       | 1, |
| 4.13.2. Urządzenie WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ                                                | szt.       | 1, |
| 4.13.3. Urządzenie BIODERKA                                                               | szt.       | 1, |
| 4.13.4. Urządzenie MOTYL – MOTYL                                                          | szt.       | 1, |
| 4.13.5. Urządzenie NARCIARZ                                                               | szt.       | 1, |
| 4.13.6. Urządzenie CHODZIK                                                                | szt.       | 1. |
| 4.14. Monitoring placu; wideorejestrator, dysk twardy 2TB szt. 2, monitor, kamery szt. 4; | stanowisko | 1  |

**5). Wykonanie plenerowego placu Fitness na działce nr 576 w miejscowości Wola Jasienicka, gmina Jasienica Rosielna :**

|                                                |      |    |
|------------------------------------------------|------|----|
| 5.15. Roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe; | kpl. | 1  |
| 5.16. Montaż urządzeń fitness;                 |      |    |
| 5.16.1. Urządzenie NORDIC WALKING              | szt. | 1, |
| 5.16.2. Urządzenie WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ     | szt. | 1, |
| 5.16.3. Urządzenie BIODERKA                    | szt. | 1, |
| 5.16.4. Urządzenie MOTYL – MOTYL               | szt. | 1, |
| 5.16.5. Urządzenie NARCIARZ                    | szt. | 1, |
| 5.16.6. Urządzenie CHODZIK                     | szt. | 1. |

### **III. Sposób wykonania robót:**

1. Wykonanie robót przygotowawczych ; robót pomiarowych lokalizujących urządzenia fitness w terenie zgodnie z projektami zagospodarowania działek oraz usunięcie darniny na placach do wykonania podłoża z materiałów sypkich.

2. Wykonanie podłoży pod urządzenia z materiałów sypkich – żwirów sortowanych jednofrakcyjnych na placach w m. Blizne.

3. Montaż urządzeń fitness na fundamentach betonowych wylewanych na mokro tj.; ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty betonowe, betonowanie fundamentów z ustawieniem kotew do mocowania urządzeń, montaż urządzeń fitness na zabetonowanych wcześniej kotwach.

4. Montaż urządzeń do monitoringu placu – montaż kamer na placu oraz urządzenie stanowiska do monitoringu placu w m. Orzechówka poprzez; ustawienie wideorejestratora i dysków oraz monitora.

5. Roboty wykończeniowe; plantowanie i porządkowanie terenu robót, obsianie naruszonego terenu ziemnego

### **IV. Obowiązujące normy:**

PN - EN 1176 „Wyposażenie oraz wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na publicznych placach zabaw”