

KRAJOBRAZ OTWARTY ADAM ZAWADZKI

38-500 Sanok, ul. Kiczury 97 , Tel. 601 256 203

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO – BRANŻA ZIELEŃ

Inwestor : Urząd Gminy Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240

Tytuł Projektu: Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej
- branża zieleni

Wykonawca:

Krajobraz Otwarty Adam Zawadzki

Ul. Kiczury 97, 38-500 Sanok

mgr inż. Adam Zawadzki

Stadium : Projekt Wykonawczy - Branża zieleni

CZĘŚĆ OPISOWA:

Spis zawartości :

1 Opis techniczny

2. Rysunki wykonawcze

1. Projekt wykonawczy zieleni	skala 1:500	Arkusz 6
2. Rozwinięcia projektowe	skala -	Arkusz 7
3. Rozwinięcia projektowe	skala -	Arkusz 8
4. Rozwinięcia projektowe	skala -	Arkusz 9
5. Rozwinięcia projektowe	skala -	Arkusz 10

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest branżowym projektem zieleni dla zadania pn. „Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” .

Zakres opracowania obejmuje rysunki wykonawcze, opis wykonania nasadzeń zieleni oraz montażu małej architektury.

Celem opracowania jest wykonanie nasadzeń roślinnych i montaż małej architektury na terenie parku w Jasienicy Rosielnej.

2. Dane wyjściowe

Danymi wyjściowymi są:

- projekt budowlany
- plan sytuacyjno – wysokościowy - skala 1:500
- wizja lokalna i pomiary w terenie
- literatura techniczna

3. Lokalizacja i stan istniejący.

Obszar projektowanych prac znajduje się na terenie gminy Jasienica Rosielna , powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie gminy Jasienica Rosielna, nr ew. działek: 568/1, 569, 601/1.

W chwili obecnej na większej części parku teren jest nie zagospodarowany przez co dostęp do niektórych części parku jest znacznie ograniczony. Istniejące ciągi komunikacyjne zieleni i mała architektura są zniszczone i wymagają remontu lub uzupełnienia.

4. Stan projektowany

Dla wykonania projektu rewaloryzacji parku przy wykonaniu nasadzeń roślinnych i montażu małej architektury zakłada się:

- humusowanie terenu wraz z wyrównaniem,
- wykonanie trawników siewem: 18300 m²
- wykonanie łąki kwietnej siewem: 3000 m²
- wykonanie nasadzeń drzew liściastych: 118 szt.
- wykonanie nasadzeń drzew iglastych: 2 szt.
- Wykonanie nasadzeń krzewów: 522 szt. (w tym 360 żywopłotowych)
- Wykonanie nasadzeń róż: 307 szt.
- Wykonanie nasadzeń bylin: 162 szt.
- Wykonanie nasadzeń roślin wodnych: 70 szt.
- Montaż ławek parkowych: 51 szt.
- Montaż koszy na śmieci: 29 szt.
- Montaż zegara słonecznego na postumencie: 1 szt.
- Montaż dzwonka mosiężnego: 1 szt.
- Montaż poręczy drewnianych: 4 szt.

Zaprojektowano następujące rośliny:

L.p	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość [szt.]	Forma	Wysokość [cm]	Obwód przewodnika [cm]	Liczba pędów korony [szt.]
A1	klon zwyczajny 'Faassen's Black'	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	17	N	150	6-8	1
A2	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	N	150	6-8	1
A3	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	1	N	180	6-8	1
A4	brzoza brodawkowata 'Golden Cloud'	<i>Betula pendula</i> 'Golden Cloud'	14	N	180	6-8	1
A5	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	11	N	150	6-8	1
A6	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	N	150	6-8	1
A7	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	27	N	150	6-8	1
A7	robinia pseudoakacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	22	N	150	6-8	1
B1	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	1	N	150	4-6	1
B2	świerk biały	<i>Picea glauca</i>	1	N	120	4-6	1
C1	lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	71	K	80-100	-	3-5
C2	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	20	K	60-80	-	3-5
C3	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	71	K	60-80	-	3-5
C4	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	360	K	20-30	-	3-5
D1	róża 'Schneewittchen'	<i>Rosa</i> 'Schneewittchen'	183	K	30-40	-	3-5
D2	róża 'White Meidiland'	<i>Rosa</i> 'White Meidiland'	124	K	15-20	-	3-5
E1	kosaciec syberyjski	<i>Iris germanica</i>	162	B	15-20	-	-
F1	grzybień białe	<i>Nymphaea alba</i>	70	B	80-100	-	-
G1	jabłoń	<i>Malus sp.</i>	5	N	150	-	1
G2	grusza	<i>Pyrus sp.</i>	3	N	150	-	1
G3	wiśnia	<i>Prunus sp.</i>	2	N	150	-	1

Zaprojektowano następujące elementy małej architektury:

Kosz na śmieci	ART.- METAL, K1 lub tożsamy
Ławka-	ZANO 029* lub tożsamy
Dzwonek mosiężny	średnica ok. 15cm, na zamówienie u rzemieślnika.
Zegar słoneczny na postumencie	Chronos - Zegar: Rota Solis, Symbol: ZEG-1D lub tożsamy
	Chronos –Postument 33, Symbol: PO-1 lub tożsamy.

5. Wpływ inwestycji na środowisko:

Inwestycja związana z rewaloryzacją parku (części zieleni) nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym korzystaniu ze środowiska. Poprawi wartości przyrodnicze i historyczne założenia, ponieważ stara się odtworzyć historyczny układ części nasadzeń i wyposażenia.

6. Uwagi Końcowe

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Składowanie materiałów i roślin należy uzgodnić z Zarządcą parku..