

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR FITNESS

NUMER OBIEKTU : GMINA JASIEN

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Wykonanie plenerowych placow Fitness w Gminie
adres : Jasienica Rosielna

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Urządzenie placu fitness

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2013/06/25

KOMENTARZ

Wspólny Słownik Zamowień CPV: 37 41 00 00-5

Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

.....

WOJT GMINY

Marek Cwiakala

ZAMAWIAJĄCY

GMINA JASIEENICA ROSIELNA
36-220 Jasienica Rosielna 240
pow. Brzozów, woj. podkarpackie
Tel./fax 13 43-060-33, 43-060-34
NIP 686-15-76-360 REGON 370440198

inż. Stefan Cwynar
Up. konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie
WYKONAWCA dróg i mostów i obiektów mostowych
Nr ANB.V. 7122-15594 PDK/BD/1649/01
36-220 Jasienica Rosielna 283a
tel. (043) 4306348; 0601551408

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1 Plac fitness Blizne Duza Str.

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 1 0202-02-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - usunięcie darniny pod stanowiska fitness $(15.7+17.9+19.8+17.2+18.7+16.6)*0.15=$	m3	15.8850
---	----------------------	---	----	---------

2	KNNR 1 0112-02-00	P.A. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych $120.00/10000=$	ha	0.0120
---	----------------------	--	----	--------

Asortyment : 1/ 2 Przygotowanie podłoża

3	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI $15.8+17.9+19.8+17.2+18.7+16.6=$	m2	106.0000
---	----------------------	--	----	----------

4	KNNR 11 0702-01-00	P.A.Umocnienie i separacja podłoża pod stanowiska fitness - włókniną syntetyczną - separacyjna $106.0*1.05=$	m2	111.3000
---	-----------------------	---	----	----------

5	KNNR 4 1411-01-00	P.A. Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich - zwir sortowany, jednofrakcyjny 8/12 mm, o grubości 10 cm $105.89*0.10=$	m3	10.5890
---	----------------------	--	----	---------

Asortyment : 1/ 3 Montaż urządzeń fitness

6	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NORDIC WALKING w fundamencie betonowym	szt	1.0000
---	-----------------------	---	-----	--------

7	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia WYPYCHACZ - PRZYCIAGACZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000
---	-----------------------	--	-----	--------

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
8	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia BIODERKA w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
9	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia MOTYL - MOTYL w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
10	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NARCIARZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
11	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia CHODZIK w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
Asortyment : 1/ 4 Roboty wykonczeniowe							
12	KNNR 1 0503-03-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	50.0000			
Element : 2 Plac fitness Blizne Mala Str. Asortyment : 2/ 5 Roboty przygotowawcze							
13	KNNR 1 0202-02-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - usuniecie darniny 105.89*0.15=	m3	15.8835			
14	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0120			
Asortyment : 2/ 6 Przygotowanie podloza							
15	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	106.0000			
16	KNNR 11 0702-01-00	P.A.Umocnienie i separacja podłoża pod stanowiska fitness - włóknina syntetyczna-separacyjna 106.0*1.05=	m2	111.3000			
17	KNNR 4 1411-01-00	P.A.Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich - żwir sortowany jednofrakcyjny 8/12 mm, o grubości 10 cm 105.89*0.10=	m3	10.5890			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 2/ 7 Montaz urzadzen fitness

18	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NORDIC WALKING w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
19	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia WYPYCHACZ - PRZYCIAGACZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
20	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia BIODERKA w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
21	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia MOTYL - MOTYL w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
22	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NARCIARZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
23	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia CHODZIK w fundamencie betonowym	szt	1.0000			

Asortyment : 2/ 8 Roboty wykonczeniowe

24	KNNR 1 0503-03-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	50.0000			
----	----------------------	---	----	---------	--	--	--

Element : 3 Plac fitness Jasienica Ros.

Asortyment : 3/ 9 Roboty przygotowawcze

25	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0100			
----	----------------------	--	----	--------	--	--	--

Asortyment : 3/ 10 Montaz urzadzen fitness

26	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NORDIC WALKING w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
27	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia WYPYCHACZ - PRZYCIAGACZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
28	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia MOTYL - MOTYL w fundamencie betonowym	szt	1.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
29	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia BIODERKA - CHODZIK - NARCIARZ w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
30	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż ALTANY 10 -osobowej na fundamencie betonowym oraz na podłożu z włkniny syntetycznej i żwiru sortowanego grub. 10 cm	szt	1.0000			
Asortyment : 3/ 11 Roboty wykonczeniowe							
31	KNNR 1 0503-03-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	50.0000			
32	KNNR 1 0507-03-00	Obsianie naruszonego terenu ziemnego	m2	50.0000			
Element : 4 Plac fitness Orzechowka Asortyment : 4/ 12 Roboty przygotowawcze							
33	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 120.0/10000=	ha	0.0120			
Asortyment : 4/ 13 Montaż urządzeń fitness							
34	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NORDIC WALKING na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
35	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia WYPYCHACZ - PRZYCIAGACZ na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
36	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia BIODERKA na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
37	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia MOTYL - MOTYL na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
38	KNR 223 0306-02-00	P.A. Montaż urządzenia NARCIARZ na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			
39	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia CHODZIK na istniejącej nawierzchni bitumicznej w fundamencie betonowym	szt	1.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 4/ 14 Monitoring placu

40	KNR 506 0103-05-00	P.A.Instalowanie stanowisk odtwarzająco-nagrywających wolnostojących. Montaż urządzeń i sprzętu do monitoringu placu: wideorejestrator; dysk twardy 2TB - szt 2; monitor; kamery zewnętrzne bezprzewodowe - szt 4	stanowis	1.0000	0.955
----	-----------------------	---	----------	--------	-------

Element : 5 Plac fitness Wola Jasienicka

Asortyment : 5/ 15 Roboty przygotowawcze

41	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 120.0/10000=	ha	0.0120
----	----------------------	--	----	--------

Asortyment : 5/ 16 Montaż urządzeń fitness

42	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NORDIC WALKING na istniejącej naw. z kostki betonowej w fundamencie betonowym	szt	1.0000
43	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia WYPYCHACZ - PRZYCIAGACZ na istn. nawierzchni z kostki beton. w fundamencie betonowym	szt	1.0000
44	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia BIODERKA na istn. naw. z kostki betonowej w fundamencie betonowym	szt	1.0000
45	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia MOTYL - MOTYL na istn. naw. z kostki betonowej w fundamencie betonowym	szt	1.0000
46	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia NARCIARZ na istn. naw. z kostki betonowej w fundamencie betonowym	szt	1.0000
47	KNR 223 0306-02-00	P.A.Montaż urządzenia CHODZIK na istn. naw. z kostki betonowej w fundamencie betonowym	szt	1.0000