

PRZEDMIAR ROLFOLWA

NUMER OBIEKTU : Golaszowka

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Przebudowa drogi gminnej nr ewid 2391 Blizne - Golaszowka
adres : w km 0+495- 1+245 dlug. 750 mb w m. Blizne

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres :

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : odwadniające, nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2013/08/25

KOMENTARZ CPV Wspolny Slownik Zamowien
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 201 Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych ha 0.1606
0109-05-00 krzaków i podszycia. - wycinka krzaków na
poboczach i rowie w km 0+819 - 1+050; 1+165 -
1+185; 0+754 -row odprowadzający
(231.0*6.0+20.0*1.0+50.0*4.0)/10000.0=

2 KNNR 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 126.0000
0113-01-00 pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm -
usunięcie darniny ze środka jezdni w km 0+875
- 1+085
210.0 *0.6=

3 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10- ha 0.1606
0102-03-00 30% powierzchni

Asortyment : 1/ 2 Roboty odwadniające

4 KNNR 6 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, m 780.0000
1302-01-00 grubość namułu 10 cm z wywozem urobku do 1 km
km 0+495 - 0+795 795.0-495.0= 300.0000
0+805 - 0+835 835.0-805.0= 30.0000
strona prawa
km 0+795 - 1+245 1245.0-795.0= 450.0000
strona lewa

RAZEM : 780.0000

5 KNNR 6 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, m 180.0000
1302-02-00 grubość namułu 20 cm z wywozem urobku do 1 km
Str. lewa
km 0+615 - 0+795 795.0-615.0= 180.0000

RAZEM : 180.0000

6 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład m3 19.9500
0210-01-00 koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15
m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
I-III pogłębianie i oczyszczanie rowu
odprowadzającego w km 0+754 str. prawa,
57.0*0.35=

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

7	KNNR 6 1302-04-00	Czyszczenie przepustów pod droga i zjazdami o średnicy 0,4 - 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	28.0000			
---	----------------------	--	---	---------	--	--	--

8	KNNR 6 1302-04-00	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	28.0000			
---	----------------------	---	---	---------	--	--	--

Asortyment : 1/ 3 Podbudowa

9	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 750.0*3.50=	m2	2625.0000			
---	----------------------	--	----	-----------	--	--	--

10	KNNR 6 0112-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 750.0*3.0=	m2	2250.0000			
----	----------------------	---	----	-----------	--	--	--

Asortyment : 1/ 4 Nawierzchnia

11	KNNR 6 0204-04-00	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 3 cm - w ilości 75 kg/m2	m2	2250.0000			
----	----------------------	---	----	-----------	--	--	--

Asortyment : 1/ 5 Pobocza i zjazdy

12	KNNR 1 0501-02-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV - plantowanie poboczy. 750.0*(0.50+0.75)=	m2	937.5000			
----	----------------------	---	----	----------	--	--	--

13	KNNR 6 0202-01-00	Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia na zjazdach szt. 10 10.0*4.0*4.0=	m2	160.0000			
----	----------------------	---	----	----------	--	--	--

