

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR POSTOJB

NUMER OBIEKTU : Blizne

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Wykonanie miejsc postojowych przy zapleczu turystycznym
adres : w Bliznem

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2010/12/15

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA


36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 1 0101-01-00	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt	9.0000			
2	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0600			
3	KNNR 1 0202-03-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Zebranie i wywóz darniny poza miejsce budowy. 580.0*0.15=	m3	87.0000			

Asortyment : 1/ 2 Roboty ziemne

4	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - dowóz ziemi na nasyp	m3	328.0000			
5	KNNR 1 0407-01-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II	m3	328.0000			
6	KNNR 1 0409-08-02	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi 9 t. Grunt spoisty kategorii III	m3	256.0000			
7	KNNR 1 0408-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III	m3	70.3800			

Asortyment : 1/ 3 Podbudowa

8	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 36.0*14.5+45.0=	m2	567.0000			
---	----------------------	--	----	----------	--	--	--

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
9	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	567.0000			
10	KNNR 6 0113-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 36.0*12.50=	m2	450.0000			
11	KNNR 4 1424-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1.0000			
12	KNNR 4 1308-02-00	Kanały z rur PVC. Przykanalik odprowadzający z rury PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	6.0000			
13	KNNR 6 0110-01-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t na odleg.5km	m2	450.0000			
Asortyment : 1/ 4 Krawężniki, obrzeża, chodnik							
14	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 7.5+34.5+12.5+34.5=	m	89.0000			
15	KNNR 6 0404-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 34.5+10.5+2.0+12.0+10.0+4.0=	m	73.0000			
16	KNNR 6 0502-02-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 34.5*1.50+45.0=	m2	96.7500			
Asortyment : 1/ 5 Nawierzchnia							
17	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t 34.5*11.75=	m2	405.3750			
18	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	m2	405.3750			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
19	KNNR 6 0705-01-00	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawężdziowe, ciągle malowane ręcznie. Malowanie linii stanowiskowych postojowych oraz linii wyłączenia z ruchu.	m2	12.0000			

Asortyment : 1/ 6 Roboty wykonczeniowe

20	KNNR 1 0503-05-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	120.0220			
----	----------------------	--	----	----------	--	--	--

