

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR POSTOJWO

NUMER OBIEKTU : Wola Jasien.

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Wykonanie miejsc postojowych przy Domu Ludowym
adres : w Woli Jasienickiej

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : Nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2010/12/15

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



36-220 Jasienica - Rosielna

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Element : 1

Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

1	KNR 404 0302-01-00	P.A. Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm - rozebranie pozostałości ław betonowych	m3	6.0000			
2	KNNR 1 0112-02-00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0700			
3	KNNR 1 0113-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	280.0000			

Asortyment : 1/ 2 Roboty ziemne

4	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - wykonanie nasypu celem podniesienia placu postojowego i wyrównania terenu.	m3	220.0000			
5	KNNR 1 0407-02-00	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III	m3	220.0000			

Asortyment : 1/ 3 Podbudowa

6	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI $56.0 \cdot 10.0 + 25.0 \cdot 3.0 =$	m2	635.0000			
7	KNNR 6 0112-03-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm $55.0 \cdot 10.0 + 24.0 \cdot 3.0 =$	m2	622.0000			
8	KNNR 6 0113-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm $55.0 \cdot 10.0 =$	m2	550.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
9	KNNR 6 0110-02-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm, transport mieszanki samochodem samowyladowczym 10-15t na odleg.5km 55.0*9.80=	m2	539.0000			
10	KNNR 4 1424-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1.0000			
11	KNNR 4 1308-02-00	P.A. Przykanalik odprowadzający z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	12.0000			
Asortyment : 1/ 4 Krawężniki, obrzeża, chodnik.							
12	KNNR 6 0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 44.5+2.0+57.5+10.0+10.0+7.0=	m	131.0000			
13	KNNR 6 0404-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 22.5+3.0+3.0+6.0+4.5+1.5=	m	40.5000			
14	KNNR 6 0502-02-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 22.5*3.0+12.0*0.75=	m2	76.5000			
Asortyment : 1/ 5 Nawierzchnia							
15	KNNR 6 0308-03-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t 55.0*9.80-5.0*3.0=	m2	524.0000			
16	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m2	524.0000			
17	KNNR 6 0705-01-00	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągle malowane ręcznie	m2	20.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 1/ 6 Roboty wykonczeniowe

18	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni	m2	52.5000
	0503-05-00	skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III		