

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Roboty adaptacyjne.				
1 Roboty budowlane				
1.1 KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2	2		szt
1.2 Kalkulacja indywidualna	Demontaż schodów drewnianych	1		kpi
1.3 KNR 401/408/1	Zamontowanie belek stropowych, analogia 7*9+2,5*3+3,2*2 = 76,900000 Ogółem: 76,90	76,90		m
1.4 KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 z wełną mineralną grub 15 cm 2,2*2+0,5*(3,8+1,2)*3,8+(10+7,4+2*2+3,2+7*7*3,8)*3,2 = 200,140000 Ogółem: 200,140	200,140		m2
1.5 KNRW 202/2005/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony 10*7+4*2,4+3,2*2+2,4*1,5 = 89,600000 Ogółem: 89,600	89,600		m2
1.6 KNRW 202/2005/4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę	89,6		m2
1.7 KNRW 202/2005/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony 7,3*5,6 = 40,880000 Ogółem: 40,880	40,880		m2
1.8 KNRW 202/2008/3(1)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na rusztach, płyty grubości 9,5-mm (7,3+5,65)*2*3,1-0,9*2 = 78,490000 Ogółem: 78,490	78,490		m2
1.9 KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy podłóżę z tynku	78,49		m2
1.10 KNRW 202/2011/6	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, belki i pasy stropowe, podłóżę betonowe	40,88		m2
1.11 KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	27,6		m2
1.12 KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa	27,6		m2
1.13 KNR 1901/725/1 (1)	Tynki wewnętrzne, na podłóżach ceramicznych, o powierzchni ponad 5m2, zwykle kat.IV na ścianach płaskich, zaprawa porowatej	36		m2
1.14 KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 0,9*2*2+0,8*2 = 5,200000 Ogółem: 5,200	5,200		m2
1.15 KNRW 202/1025/2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD7	3		szt
1.16 KNRW 202/1033/3	Schody policzkowe 2-biegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych, prostobieżne, stopnie długości 1,1 m	8		stopień
1.17 KNRW 202/1121/2	Podłoga z desek struganych grubości 32-mm	6,5		m2
1.18 KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy 6,2*2 = 12,400000 Ogółem: 12,400	12,400		m2
1.19 KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile	26		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.20 KNRW 202/1124/2 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, układane bez kleju $7,3 \times 5,65 = 41,245000$ Ogółem: 41,245	41,245		m2
1.21 KNRW 202/1124/7 Listwy przyściennie, drewniane $7,3 \times 2 + 5,65 \times 2 = 23,900000$ Ogółem: 23,900	23,900		m
1.22 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	10,1		m2
1.23 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm $6,5 + 2,4 \times 1,5 = 10,100000$ Ogółem: 10,10	10,10		m2
1.24 KNRW 202/1114/3 (1) Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30 cm	10,1		m2
1.25 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm	19,5		m2
1.26 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne $98 + 135 = 233,000000$ Ogółem: 233,00	233,00		m2
1.27 KNRW 202/135/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m	2		szt
1.28 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych	4		szt
2 Instalacja co			
2.1 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm	2		szt
2.2 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm	1		szt
2.3 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe termostaticzne, Dn-15-mm	3		szt
2.4 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe powrotne, Dn-15-mm	3		szt
2.5 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi-15-mm	3		szt
2.6 KNR 401/208/4 Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton żwirowy grubość do 40-cm	2		szt
2.7 KNR 401/333/10 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	4		szt
2.8 KNNR 4/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi-15-mm	24		m
2.9 KNNR 4/405/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi-18-mm	18		m
2.10 KNNR 4/429/4 Rury przyłączone do grzejników, z miedzi, Fi-15-mm	3		kpi
2.11 KNRW 215/406/2 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych	42		m
2.12 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	3		urządze
3 Instalacja wod-kan			
3.1 KNR 401/208/4 Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton żwirowy grubość do 40-cm	1		szt
3.2 KNR 401/333/10 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	1		szt
3.3 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm	12		m
3.4 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm	12		m
3.5 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	2		szt
3.6 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50-mm	3		szt
3.7 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi-110-mm	1		szt
3.8 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm	1		szt
3.9 KNNR 4/112/2(1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PR PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 25-mm	14		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3.10 KNNR 4/112/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PFJ PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-mm	12		m
3.11 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurociąg Fi 12-22-mm	21		m
3.12 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurociąg Fi 28-48-mm	12		m
3.13 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	8		m
3.14 KNR 401/324/4 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły	8		m
3.15 KNNR 4/116/1 (1) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi zew 20-mm	8		szt
3.16 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	35		m
3.17 KNNR 4/127/1 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)	1		próba
3.18 KNNR 4/132/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm	8		szt
3.19 KNNR 4/143/1 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 5-dm3	2		kpi
3.20 KNNR 4/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	2		kpi
3.21 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	2		kpi