

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1.001 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 0,75*6+2,25*1+1,45*5+1,45*2+ 1,5*5+0,6*2 = 25,6	25,600		m
1.002 KNR 19/930/1 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,3·m2, osadzanie na kotwach 0,75*0,4 = 0,3	0,300		m2
1.003 KNR 19/930/2 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach 0,75*0,5*5+0,6*0,6*2 = 2,595	2,595		m2
1.004 KNR 19/930/6 (1)	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach 0,85*1,5+0,7*2+0,85*1,2*3 = 5,735	5,735		m2
1.005 KNR 19/930/10 (1)	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach 3*0,6*5 = 9,0	9,000		m2
1.006 KNR 19/930/11 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach 1,15*2,25+1,45*2,25*5+1,45*2*2 = 24,7 1,5*1,7*5+3*1,8*4+2,1*1,5 = 37,5 1,15*2,4*5 = 13,8	76,000		m2
1.007 KNR 19/931/7 (1)	Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 1*2*2+1,1*2,1+1,2*2,1 = 8,83	8,830		m2
1.008 KNR 401/321/3	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aglomarmurowych do 1,5	6		szt
1.009 KNR 401/321/4	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aglomarmurowych ponad 1,5	6		szt
1.010 KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	256		m
1.011 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	86		m2
1.012 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 43 = 43,0	43,000		m2
2 Wykonanie elewacji				
2.001 KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe (3+4)*9,5+16,5*5,5+12,75*6 = 233,75	233,750		m2
2.002 KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe (6,7+7,9)*11+15,6*10,5+4,2*10,5 = 368,5 9,5*10,2 = 96,9	465,400		m2
2.003 KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 4+16,5+16,5+14,5 = 51,5	~52		m
2.004 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5+4+3,5+9,5+11,5+3,8+4,5 = 41,8	~42		m
2.005 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (15,6+4,1+9,4+8,5+9,6+3,5)*0,45 = 22,815	22,815		m2
2.006 KNR 17/2610/2 (2)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub 10·cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 36) (3+4)*9,3+16,3*4,6-2,15*1,45*5+4,35*3,5 = 139,718 (9,7+7)*3,7-1,7*1,5*5+(4,35+3,5)*3,5-1*2 = 74,515 12,75*5,4-1,15*2,4*5+(6,7+7,9)*10,5 = 208,35 15,6*10,2+4,1*9,5-3*1,8*6 = 165,67 9,4*8,8-3,7*4*2+9*3-3*1,8 = 74,72	662,973		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
2.007 KNR 17/2610/8 (2)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30-cm, z cegły, (CT 36)				
	75,5 = 75,5		75,500		m2
2.008 KNR 17/2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym				
	65+48+35+68+45 = 261,0		261,000		mb
2.009 KNR 12/829/6	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła		89,5		m2
2.010 KNR 18/2611/7	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany				
	(3++16,3+4,35+9,7+7+12,75+6,7+7,9)*0,3 = 20,31		20,310		m2
2.011 KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi.125-mm		52		m
2.012 KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi.110-mm		42		m
2.013 KNRW 202/514/2 (1)	Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm				
	22,85+3*0,35+12+1,8*0,35+15+1,2*0,35*6 = 47,42		~47		m2
2.014 KNR 18/2613/3 (1)	Układanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie, panele poziomo, na ścianach bez docieplania, gwoździe galvanizowane		20,35		m2
3. Płytki odbojowa					
3.001 KNR 401/102/3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii IV				
	(16,5+4,35+9,7+7)*1,1*0,2 = 8,261		8,261		m3
3.002 KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm				
	(16,5+4,35+9,7+7)*0,9 = 33,795		~33,80		m2
3.003 KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm		33,8		m2
3.004 KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii-III-IV				
	16,5+4,35+9,7+7 = 37,55		37,550		m
3.005 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej		37,55		m
3.006 KNR 11/320/1	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60-mm na podsypce piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-40		33,8		m2
4 Roboty wewnątrz					
4.001 KNR 404/501/4	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepik, do 61-szt/m2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
	10,7*10,1+3*8,3 = 132,97		132,970		m2
4.002 KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach		132,97		m2
4.003 ORGB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-cm		132,97		m2
4.004 ORGB 202/1135/1 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych, (klej winylowy)		132,97		m2
4.005 ORGB 202/1135/4 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier chemoutwardzalny)		132,97		m2
5 Montaż klimatyzatorów					
5.001 KNR 724/148/3	Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 10 kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		75		kg
5.002 KNR 724/153/1	Montaż klimatyzatora o masie 50 kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		3		szt

mgr inż. Janusz Leń
36-221 Blizne 338 A
upr. budowlane A-649-24/83
upr. inst. sanitarnych
ANB.V.7342-112/94