

Inwestor:

Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna

Przedmiar

Nazwa budowy: Podjazd dla niepełnosprawnych

Adres budowy: Blizne 123, 36-221 Blizne

Obiekt: Przedszkole w Bliznem

Rodzaj robót:

CPV: 45200000-9

Data oprac.: 2012-11-02

Sporządził:

Grzegorz Szabelski

Przedmiar robót

Obiekt: Przedszkole w Bliznem
Rodzaj robót:
Adres budowy: Blizne 123, 36-221 Blizne

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-010125-03-050	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	25,93
1. 6,2*3,7+2,3*1,3				25,93
2	KNR 4-011306-01-020	Demontaż elementu ogrodzeniowego wraz ze słupkami i cokolikiem- analogia krotność= 1,00	szt	1,00
3	KNR 4-011306-01-020	Demontaż balustrad schodowych krotność= 1,00	szt	1,00
4	KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody krotność= 1,00	m3	2,09
1. 1,2*0,46*1,5+1,4*1,2/2*1,5				2,09
5	KNR 60803-070-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - analogia krotność= 1,00	m2	3,00
6	KNR 2-010302-03-060	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii IV.- fundamenty podjazdu i schodów krotność= 1,00	m3	9,90
1. 1,5*1,2*0,3*2+(8,4+4,5*2+0,9+2,7)*1,2*0,3+1,2*0,3*3,5				9,90
7	KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, rurociągi kolektory w gruntach such. z wydobywaniem urobku łopatką lub wyciągiem ręcz., głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m. kat. 3-4 krotność= 1,00	m3	1,44
1. 0,4*1,2*3,0				1,44
8	KNR 2-18W0517-0102-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym, kłosem z PE i wpustem deszczowym krotność= 1,00	szt	1,00
9	KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk krotność= 1,00	m	4,00
10	KNR 4-02W0211-06-020	Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi krotność= 1,00	szt	1,00

11	KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00	m3	1,50
12	KNR 4-010101-09-050	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,00	m2	26,00
1. 13*2				26,00
2. Podjazd dla niepełnosprawnych, schody				
13	KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	24,61
1. 3,61*6,05+2,31*1,2				24,61
14	KNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	4,40
15	KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne na sucho, z płyt styroduru gr 8cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	18,93
1. 1,2*9,55+1,55*4,82				18,93
16	KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	1,89
1. 18,93*0,1				1,89
17	KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - palisada krotność= 1,00	m3	6,10
1. 25,4*0,3*0,8				6,10
18	kalk. ind.-040	palisada betonowa "nostalit" wystająca o zmiennej wysokości na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	25,40
1. 8,4+4,4*3+2,8+1,0				25,40
19	KNR 2-310511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	m2	27,83
1. 1,2*9,55+1,55*4,82+4,4*1,0+3*1,5				27,83
20	KNR 2-310511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej z rozbiórki o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,00	m2	3,00
21	KNR 2-020201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. krotność= 1,00	m3	1,49
1. 1,5*0,3*1,2+1,5*0,3*2,1				1,49
22	KNR 2-020218-02-050	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. krotność= 1,00	m2	6,80
1. 3,4*2				6,80

23	KNR 2-020218-06-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych (za 2 cm) krotność= 2,00	m2	6,80
24	KNR 2-020290-0201-03 4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,15
25	KNR 2-02U2810-05-050	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	9,36
1. 6,8+0,15*1,5*7+0,11*6,1+12*0,35*0,15/2				9,36
26	kalk. ind.-040	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (chromoniklowej) krotność= 1,00	m	25,28
1. 8,4+2,8+4,4*3+,88				25,28
27	kalk. ind.-040	Balustrady schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej (chromoniklowej) krotność= 1,00	m	5,90
1. 2,3*2+1,3				5,90
3. Przedsięwzięcie roboty wewnętrzne i zewnętrzne				
28	KNR 4-02W0609-02-04 0	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 15-18 mm krotność= 1,00	m	5,00
29	KNR 4-010210-01-040	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00	m	2,00
30	KNR 00-350201-04-040	Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, z kapilarnym połączeniem elementów, lutem miękkim krotność= 1,00	m	4,80
31	KNR 00-340101-03-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm krotność= 1,00	m	4,40
32	KNR 4-010207-01-040	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań krotność= 1,00	m	1,85
33	KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	5,22
1. 2,9*1,8				5,22
34	KNR 4-010313-02-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek krotność= 1,00	m3	0,20
1. 1,6*0,49*0,25				0,20

35	KNR 4-010313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm krotność= 1,00	m	3,20
36	KNR 4-010329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m3	1,13
1. 2,1*1,1*0,49				1,13
37	KNR 00-191024-0701-050	Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszkłone szybami zespolonymi jednokomorowymi2-szybowymi (profil ciepły kolor brąz) krotność= 1,00	m2	2,05
1. 1*2,05				2,05
38	KNR 4-010708-0201-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm krotność= 1,00	m	5,30
1. 1,1+2,1*2				5,30
39	KNR 4-010711-0201-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,ślipach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,00	m2	2,00
40	KNR 2-02U1130-01-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej cementowej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	5,22
41	KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	5,22
42	KNR 2-02U2809-02-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	2,70
43	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	28,00
44	NC-020101-02-013	Bezspoinowe systemy dociepleń . Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża krotność= 1,00	100 m2	0,02

45	NC-020101-06-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30 % w stosunku do powierzchni ściany krotność= 1,00	100 m2	0,02
46	NC-020101-07-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża. krotność= 1,00	100 m2	0,02
47	NC-020102-01-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach krotność= 1,00	100 m2	0,01
48	NC-020102-04-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach-uzupełnienie istniejącego ocieplenia krotność= 1,00	100 m2	0,02
49	NC-020105-09-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach wraz z narożnikiem ochronnym. krotność= 1,00	100 m2	0,01
50	NC-020105-07-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach. krotność= 1,00	100 m2	0,02
51	NC-020109-01-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa krotność= 1,00	100 m2	0,02
52	NC-020109-03-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "baranka" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 1,5 mm krotność= 1,00	100 m2	0,02
53	NC-020119-09-01 3	Bezspoinowe systemy dociepleń . Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie - tynk fakturowy , gr kolorów 2 i 3 (odtworzenie kolorów jak na elewacji) krotność= 1,00	100 m2	0,07