Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty remontowo budowlane- przełożenie pokrycia dachowego na budynku.			
1 Roboty budowlane			
1.1 KNR 401/508/1 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka pojedynczo	442		m2
1.2 KNR 401/508/4 Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce dachówek	2 950		szt
1.3 KNR 401/508/5 Rozbiórka pokrycia z dachówek, oczyszczenie po rozbiórce gąsiorów	125		szt
1.4 KNR 401/414/10 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, łacenie pod pokrycie dachówką ponad 16 mm	442		m2
1.5 KNR 401/631/1 (3) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	256		m2
1.6 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepuszczalnej szerokiej, izolacja analogia	440		m2
1.7 KNRW 202/513/5 Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna pojedynczo 5 % nowej dachówki	440		m2
1.8 KNRW 202/514/1 (2) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	28		m2
1.9 KNRW 202/514/2 (2) Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	32		m2