

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o gr.25mm na legarach ułożonych krzyżowo - legary z suchego drewna o przekroju 120x60	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		840	m	840.000	
				RAZEM	840.000
5	KNR-W 4-01 0311-01	Wykonanie przewodów kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejących ścianach z cegły-wykonanie kanałów wentylacyjnych dla wentylacji przestrzeni podpodłogowej nowej podłogi sali gimnastycznej(kanały zeta-we)	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.25mm-druga warstwa podłogowa układa-na krzyżowo na przekładce elastycznej	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
7	KNR 0-22 0527-01	Izolacja przeciwwilgociowa papą termozgrzewalną na podłożu betono-wym	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
8	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
9	KNR 2-02 1111-07	Pastowanie posadzek i parkietów	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000