

□□

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR GOLASZOW

NUMER OBIEKTU : DR GMINNA

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Remont drogi gminnej Nr 2511,2481,291 Blizne - Golaszowka
adres : w km 0+000-0+700 w m. Blizne

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres :

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : nawierzchniowe, odwadniające

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2012/03/ **30**

KOMENTARZ Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA 

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
9	KNNR 6 0112-01-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa na przepustami $5.0 \times 2.0 + 3.5 \times 2.0 =$	m2	17.0000			
10	KNNR 6 0605-05-00	P.A.Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2.0000			
Asortyment : 1/ 2 Podbudowa							
11	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - profilowanie wraz ze ścięciem i odsunięciem darniny na poboczach i środku jezdni $230.0 \times 4.0 + 93.0 \times 3.70 + 377.0 \times 3.7 =$	m2	2659.0000			
12	KNNR 1 0202-06-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - roboty ziemne celem uzupełnienia podmytego korpusu drogi w km 0+000-0+012,5. $(21.0 + 4.0) / 2.0 \times 12.5 \times 0.40 =$	m3	62.5000			
13	KNNR 6 0112-03-00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - uzupełnienie podbudowy na podmytym korpusie $(20.0 + 3.5) / 2.0 \times 12.5 =$	m2	146.8750			
14	KNNR 6 0113-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cmw km 0+000 - 0+323	m2	1146.7500			
	0+000 - 0+012,5	150.0=		150.0000			
	0+012,5 - 0+230	217.5*3.3=		717.7500			
	0+230 - 0+323	93.0*3.00=		279.0000			

				RAZEM :	1146.7500		
15	KNNR 6 0112-06-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+323 - 0+700 $377.0 \times 3.1 =$	m2	1168.7000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

Asortyment : 1/ 3 Nawierzchnia

16	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t w km 0+000 - 0+323	m2	1063.5000			
	0+000 - 0+012,5	(20.0+3.1)/2.0*12.50=		144.3750			
	0+012,5 - 0+230	217.5*3.05=		663.3750			
	0+230 - 0+323	93.0*2.75=		255.7500			

		RAZEM :		1063.5000			
17	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	m2	1043.6000			
	0+000 - 0+012,5	140.0=		140.0000			
	0+012,5 - 0+230	217.50*3.0=		652.5000			
	0+230 - 0+323	93.0*2.70=		251.1000			

		RAZEM :		1043.6000			
18	KNNR 6 0204-04-00	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwalowaniu 3 cm - nawierzchnia w km 0+323 - 0+700	m2	1017.9000			
		377.0*2.70=					
19	KNNR 6 0202-06-00	Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych,kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - nawierzchnia na poboczach	m2	728.0000			
		700.0*0.4*2.0+14.0*4.0*3.0=					