

PRZEDMIAR BOLEK

NUMER OBIEKTU : DR GMINNA

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Remont drogi gminnej nr 2045, 2037 Laki - k. Bolka
adres : w km 0+600-1+494 w m. Orzechowka

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres :

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : nawierzchniowe, odwadniające

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2012/03/31

KOMENTARZ Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
8	KNNR 1 0214-05-00	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV	m3	4.0000			
9	KNNR 1 0518-02-00	Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm na podbudowie na wlocie i wylocie przepustu	m	10.0000			
10	KNNR 1 0514-01-00	Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi azurowymi na wlocie i wylocie przepustu. 5.0*2.0*0.75*2.0=	m2	15.0000			
Asortyment : 1/ 3 Podbudowa							
11	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI w km 0+600 - 1+400 800.0*3.3=	m2	2640.0000			
12	KNNR 6 0112-05-00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wyrownanie i wzmocnienie istniejącej zdeformowanej nawierzchni w km 0+920 - 1+150 150.0*3.3=	m2	495.0000			
13	KNNR 6 0113-06-00 Skrzyżowanie 67,5 m2	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+600 - 1+180 580.0*3.20+67.5=	m2	1923.5000			
14	KNNR 6 0113-04-00	P.A.Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm w km 1+180 - 1+400 220.0*3.2=	m2	704.0000			
Asortyment : 1/ 4 Nawierzchnia							
15	KNNR 6 0308-01-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t w km 0+600 - 1+180 580.0*3.00+67.5=	m2	1807.5000			
16	KNNR 6 0309-02-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 580.0*3.0+67.5=	m2	1807.5000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S

17	KNNR 6 0202-02-00	Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie nawierzchni na poboczach 580.0*0.50*2.0=	m2	580.0000
----	----------------------	---	----	----------

Asortyment : 1/ 5 Uzupełnienie zjazdów

18	KNNR 6 0202-04-00	Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 14.0*4.0*2.5=	m2	140.0000
----	----------------------	--	----	----------

Element : 2 Roboty niekwalifikowane
Asortyment : 2/ 5 Roboty ziemne - odwadniające

19	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - roboty ziemne celem oczyszczenia i odmulenia rowów w km 1+400 - 1+477 77.0*0.15=	m3	11.5500
----	----------------------	---	----	---------

Asortyment : 2/ 6 Podbudowa odc. II

20	KNNR 6 0103-03-00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI w km 1+400 - 1+494 94.0*3.3=	m2	310.2000
----	----------------------	--	----	----------

21	KNNR 6 0113-04-00	P.A.Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm w km 1+400 - 1+494 94.0*3.20=	m2	300.8000
----	----------------------	--	----	----------

