

KOSZTORYS NAKŁADCZY

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 Roboty kwalifikowane						
ASORTYMENT 1 Roboty odwadniające						
1	KNNR 1 0202-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.III - roboty ziemne celem oczyszczenia i odmulenia rowów oraz wykopu pod saczki	m3	124.9000		
2	KNNR 6 0601-04-00	P.A.Saczki poprzeczne i podługzne z kruszywa ułożone z zastosowaniem rury drenarskiej 100 mm na głębokości 40 cm, szerokosci 50 cm w gruncie kategorii IV w km 0+700 przy zjeździe oraz w km 0+960 - 1+106	m2	20.0000		
3	KNNR 6 1302-03-00	Czyszczenie przepustów na zjazdach o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	11.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 Przebudowa podmytego przepustu						
4	KNR 231I 0816-03-00	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm w km 1+129	m	11.0000		
5	KNNR 6 0605-01-00	Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe	m3	3.3600		
6	KNNR 6 0605-08-00	Przepusty rurowe, rury betonowe o średnicy 60 cm z odzysku	m	11.0000		
7	KNNR 6 0605-05-00	Przepusty rurowe ,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z betonu wylewanego na mokro, długości po 2,40 m	szt	2.0000		
8	KNNR 1 0214-05-00	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV	m3	4.0000		
9	KNNR 1 0518-02-00	Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm na podbudowie na wlocie i wylocie przepustu	m	10.0000		

