

Państwowe Przedszkole w Bliznem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Element robót...		
1	KNR 5-08w 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - S301 B16.	szt	3,00
2	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły	m	130,00
3	KNR-W 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2, układane w tynku na podłożu innym niż beton	m	110,00
4	KNR-W 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2, układane w tynku na podłożu innym niż beton	m	120,00
5	KNR 5-08w 0109/05	Układanie p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton, rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm - karbowane giętkie 16 niepalne	m	55,00
6	KNR 4-03w 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	130,00
7	KNR 4-03w 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,16
8	KNR 5-08w 0301/20	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej (z mechanicznym wykonaniem otworów) w cegle	szt	19,00
9	KNR-W 4-03 1018/06	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 20mm	cm	10,00
10	KNR 5-08w 0302/03	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 80mm i przekroju przewodów do 2,5mm2, o 4 wylotach	szt	8,00
11	KNR-W 5-08 0302/08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych o przekroju przewodów do 2,5mm2 przez przykręcenie - Puszki szczękowe 80 rozgałęźne k-g	szt	4,00
12	KNR 5-08w 0302/01	Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie	szt	11,00
13	KNR-W 5-08 0302/08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych o przekroju przewodów do 2,5mm2 przez przykręcenie - uszki szczękowe 60 do płyt k-g	szt	6,00
14	KNR-W 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 2 kołkach kotwiących	kpl	6,00
15	KNR-W 5-08 0502/06	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 4 kołkach kotwiących	kpl	8,00
16	KNR-W 5-08 0511/13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła światła do 2x40W z podłączeniem końcowym	kpl	8,00
17	KNR-W 5-08 0511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, przykręcanych o mocy źródła światła do 1x40W	kpl	4,00
18	KNR-W 5-08 0504/07	Montaż na gotowym podłożu opraw bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych końcowych -	kpl	2,00
19	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowych, przycisków	szt	2,00
20	KNR-W 5-08 0307/03	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, świecznikowych	szt	1,00
21	KNR-W 5-08 0307/04	Montaż łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej, krzyżowych, dwubiegunowych	szt	3,00
22	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	9,00
23	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach IP44	szt	2,00

Państwowe Przedszkole w Bliznem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Prace pomiarowe		
24	KNR-W 4-03 1208/01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy	pomiar	1,00
25	KNR-W 4-03 1208/02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	2,00
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,00
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,00
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,00