

PRZEDMIAR JAS_1962

NUMER OBIEKTU : OSWIETLLENIE

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1964R
adres : w Jasienicy Rosielnej - etap I os STS do słupa nr 92/10

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : ELEKTRYCZNE

OPRACOWAŁ : KROK STEFAN

DATA OPRACOWANIA : 2014/05/19

.....

ZAMAWIAJĄCY

mgr inż. Stefan Krok
Uprawniony do projektowania, wykonawstwa
i kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych
36-221 Budowa tel. 13 430 52 00, 605 564 880
Uprawnienia NR/ANB-V 7342-196/94
WYKONAWCA

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
					R	M	S
	Element :	1					
	Asortyment :	1/ 1					
1	KNNR 5 0901-02-00 SŁUP P-10	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami z żerdzi ŻN-10.	SZT.	1.0000			
2	KNNR 5 0905-01-00	Montaż przewodów izolowanych typu AsXSn 2x35 mm ² linii napowietrznej nn	KM	0.6010			
3	KNNR 5 1002-02-00	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	SZT.	10.0000			
4	KNNR 5 1003-03-00	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych Dy-2,5 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m	KPL	10.0000			
5	KNNR 5 1004-02-00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OUSE-100 na wysięgnikach	SZT.	10.0000			
6	KNNR 5 1003-03-00	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do uziemienia opraw oświetleniowych. Wysokość latarni do 10 m	KPL	10.0000			
7	KNNR 5 0902-07-00	Montaż ogranicznika przepięć typu GXOi 0,66/5, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup	SZT.	2.0000			
8	KNNR 5 0907-03-00	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV	M	40.0000			
9	KALK 0000-00-00	Montaż układu pomiarowego na stacji Jasienica 10	KPL	1.0000			
10	KNNR 5 1301-01-00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	POMIAR	2.0000			
11	KNNR 5 1304-01-00	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	SZT.	2.0000			
12	KNNR 5 1303-01-00	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	POMIAR	2.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
13	KNNR 5 1304-05-00	Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej lamp	SZT.	10.0000			
14		Obsługa geodezyjna inwestycji	SZT.	1.0000			
15		Dopuszczenie do pracy na urządzeniach czynnych PGE	SZT.	1.0000			
16	KNNR 5 0902-06-00	Montaż bezpiecznika typu SV-25/63, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup	SZT.	10.0000			