

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie remontu fundamentów wraz z izolacją		
1	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt kategorii III (17,5*2+11,5*2)*1,1*0,5+11*0,4*0,6*2+5*0,3*0,6	m3	38,080
		razem	m3	38,080
2	KNR 2-01 0307/03	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10m, gr. kat.IV 38,08	m3	38,080
		razem	m3	38,080
3	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	19,400
4	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,45*(17,5*2+11*2)*0,10+11*0,3*0,1*2+6*0,3*0,1*2	m3	3,585
		razem	m3	3,585
5	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 0,45*0,45*0,40*18	m3	1,458
		razem	m3	1,458
6	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,45*(17,5*2+11,5*2)*0,30	m3	7,830
		razem	m3	7,830
7	KNR 2-02 0206.1/01	Ściany betonowe grubości 20cm proste z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m 0,90*(17,5*2+11*2)	m2	51,300
		razem	m2	51,300
8	KNR 2-02 0207.1/07	Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Mnożnik= 6) 0,90*(17,5*2+11,0*2)	m2	51,300
		razem	m2	51,300
9	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o średnicy 10-14mm 0,888*4*(17,5*2+11*2)*2	kg	404,928
		razem	kg	404,928
10	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych - strzemiona do 6mm 0,222*4*1,3*(17,5*2+11*2)	kg	65,801
		razem	kg	65,801
11	KNR 2-02 0102/04	Ściany przyziemia z kamienia (17+11)*2*0,4*0,5	m3	11,200
		razem	m3	11,200
12	KNR 0-40 0104/02	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej (17,5*2+11,50*2)*0,90	m2	52,200
		razem	m2	52,200
13	KNR 0-40 0109/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych (17.0*2+11,50*2)*0,8*2	m2	91,200
		razem	m2	91,200
14	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych (17*2+11*3+5*2+6*2)*0,35	m2	31,150
		razem	m2	31,150
		Wymiana podłóg i posadzek		
15	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 16.25*10,6	m2	172,250
		razem	m2	172,250

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	162,000
17	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 145*0,10	m3	14,500
		razem	m3	14,500
18	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	14,500
19	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 165*0,1	m3	16,500
		razem	m3	16,500
20	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 160*0,05	m3	8,000
		razem	m3	8,000
21	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	165,000
22	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	165,000
23	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	165,000
24	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 165*2	m2	330,000
		razem	m2	330,000
25	KNR-W 2-02r97 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	165,000
26	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	85,000
27	KNR 0-12 1118/06	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	85,000
28	KNR-W 2-02r97 1122/01	Posadzka z deszczulek na lepiku	m2	80,000
29	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża 11*4+17*3+12	m	107,000
		razem	m	107,000
30	KNR 0-12 1119/05	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą	m	107,000
		Remont elewacji		
31	KNR-W 4-01r97 0402/04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25mm 17*2,9*2+11*2,9*2+0,5*11*5,8*2-1*2*3-1,8*1,5*3-1,5*1,5*4	m2	203,100
		razem	m2	203,100
32	KNR-W 4-01r97 0613/01	Odrzysywanie przez powlekane preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt o powierzchni odrzysywania do 10m2 - dwukrotne	m2	208,300
33	KNR-W 4-01r97 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	315,000
34	KNR-W 4-01r97 0604/01	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych i wełny mineralnej grubości 3-7cm ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego	m2	203,600

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR-W 2-02r97 1122/07	Lakierowanie deskowania	m2	203,600
36	KNR-W 2-02r97 2101/09	Okładzina cokołu z płyt o obwodzie do 8m/m2 i grubości 6cm ze skał osadowych, piaskowych, wapiennych miękkich (17+11)*2*0,65	m2	36,400
		razem	m2	36,400
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
37	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe 8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
38	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne łazienkowe 0,80*2,0*4 0,90*2,0*2	m2	6,400
		razem	m2	10,000
39	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,90*2,0*2 1,00*2,0	m2	3,600
		razem	m2	5,600
40	KNR 2-02w 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 1,00*2,10*2 1,10*2,10	m2	4,200
		razem	m2	6,510
41	KNNR 7 0701/01	Okna z drewnine o powierzchni do 0,6m2 0,6*0,6*6	m2	2,160
		razem	m2	2,160
42	KNNR 7 0701/02	Okna z drewnine o powierzchni do 1,0m2 0,9*0,6*3 1,2*0,6*3	m2	1,620
		razem	m2	3,780
43	KNNR 7 0701/03	Okna drewniane o powierzchni do 1,5m2 0,9*1,50*4	m2	5,400
		razem	m2	5,400
44	KNNR 7 0701/05	Okna drewniane o powierzchni ponad 2m2 2,70*1,50	m2	4,050
		razem	m2	4,050
45	KNR 2-02w 0135/01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m	szt	4,000
46	KNR 2-02W 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	8,000
		Naprawa ścian wewnętrznych i roboty malarskie		
47	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 2,5	m3	2,500
		razem	m3	2,500
48	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego (30,9+9,7+10,3+17,0+5,1+5,2+6,8)*0,10	m3	8,500
		razem	m3	8,500
49	KNR-W 4-01 0602/01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho (6,7+9,0+5+4,5)*0,3 5,40*0,3	m2	7,560
		razem	m2	9,180
50	KNR-W 2-02r97 0108/03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm		

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(17+11)*2*2,8+(5,5+6,5+2,4+3,5)*2,6-1*2*3-1,8*1,5*5-1,5*1,5*2	m2	179,340
		razem	m2	179,340
51	KNR-W 2-02r97 0128/01	Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegły	m3	6,500
52	KNR-W 2-02r97 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	160,000
53	KNR-W 2-02r97 2003/04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02	m2	65,000
54	KNR-W 2-02r97 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	385,000
55	KNR 2 0805/02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm, na zaprawie klejowej	m2	53,000
		26,5*2	m2	53,000
		razem	m2	53,000
		Wykonanie izolacji cieplnej stropu		
56	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	175,960
		10,6*16,6	m2	175,960
		razem	m2	175,960
57	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej grub 10 cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	175,960
58	KNR-W 4-01r97 0413/01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek grubości 25mm	m2	32,000
		Wymiana pokrycia dachu i konserwacja konstrukcji dachu		
59	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt z blachy trapezowej nie nadających się do użytku	m2	293,280
		18,8*7,8*2	m2	293,280
		razem	m2	293,280
60	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	23,000
61	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat 16cm	m2	293,280
62	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	293,280
63	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	293,280
64	KNR 15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21x30cm	m2	293,280
65	KNR 15 0521/01	Układanie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm	m	18,800
		18,8	m	18,800
		razem	m	18,800
66	KNR 2-02U2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łąceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	37,600
		18,8*2	m	37,600
		razem	m	37,600
67	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,312
		Wiatrownice 0,20*(7,80*4)*0,05	m3	0,312
		razem	m3	0,312
68	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	20,680
		pas nadrynnowy i podrynnowy		
		(0,30+0,25)*18,8*2		

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		kominy 1,5*0,5*2*4	m2	6,000
		razem	m2	26,680
69	KNR 2-02U1 000200/01	Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym		
		1,00*11,80*2+18,80*0,80*4	m2	83,760
		razem	m2	83,760
70	KNR 2-02u1 000300/02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm		
		83,76	m2	83,760
		razem	m2	83,760
71	KNR 0-15 0528/04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm		
		18,80*2	m	37,600
		razem	m	37,600
72	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm		
		3,5*4	m	14,000
		razem	m	14,000

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wykonanie remontu fundamentów wraz z izolacją					
1	KNR 2-01 0217/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt kategorii III 38,080 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparka kołowa 0,15m3	r-g m-g	0,1441 0,0698			
2	KNR 2-01 0307/03 Odszpajanie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10m, gr. kat.IV 38,080 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	3,2757			
3	KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 19,400 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,2224			
4	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,585 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C8/10 Materiały pomocnicze	r-g r-g m3 %	2,79 2,47 1,03 1,5			
5	KNR 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 1,458 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C16/20 Drewno na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane kl.III gr.25mm Deski iglaste obrzynane kl.III gr.38mm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g r-g m3 m3 m3 m3 kg % m-g	0,74 3,3 4,15 1,015 0,004 0,005 0,005 0,27 1,5 0,04			
6	KNR 2-02 0202/01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 7,830 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C16/20 Drewno na stemple (korowane) Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g r-g m3 m3 m3 m3 kg % m-g	0,74 2,76 3,91 1,015 0,004 0,007 0,005 0,53 1,5 0,05			
7	KNR 2-02 0206.1/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m 51,300 m2 Robocizna Betoniarze gr.II	r-g	0,14x0,47			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C16/20 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm Gwoździe budowlane gołe Drut stalowy miękki Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	r-g r-g m3 m3 m3 kg kg % m-g m-g m-g	1,7 1,82-0,62 0,203 0,008 0,004 0,6 0,23 1,5 0,53x0,47 0,03 0,02			
8	KNR 2-02 0207.1/07 Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Mnożnik= 6) 51,300 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C16/20 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h	r-g r-g m3 % m-g m-g	0,01x0,47 0,05-0,03 0,01 1,5 0,02x0,47 0,001			
9	KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14mm 404,928 kg Robocizna Zbrojarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Pręty zbrojeniowe gładkie 10-14mm Drut stalowy miękki Materiały pomocnicze	r-g r-g kg kg %	0,05 0,01 1,006 0,02 2			
10	KNR 4-01 0202/06 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych - strzemiona do 6mm 65,801 kg Robocizna Zbrojarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Pręty zbrojeniowe żebrowane Drut stalowy miękki Materiały pomocnicze	r-g r-g kg kg %	0,15 0,01 1,002 0,025 2			
11	KNR 2-02 0102/04 Ściany przyziemia z kamienia 11,200 m3 Robocizna Murarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych Zaprawa	r-g r-g r-g m3 m3	4,56 0,23 7,43 1,15 0,3			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały pomocnicze	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	2,27			
12	KNR 0-40 0104/02 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej 52,200 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,19			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05			
	Materiały					
	Emulsja polimerowo-bitumiczna	dm3	4			
	Preparat krzemionkujący	kg	0,15			
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,005			
13	KNR 0-40 0109/01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych 91,200 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,14			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,04			
	Materiały					
	Emulsja polimerowo-bitumiczna	dm3	2			
	Płyty izolacji termicznej 8cm	m2	1,05			
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,006			
14	KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych 31,150 m2					
	Robocizna					
	Dekarze gr.II	r-g	0,1907			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,3341			
	Materiały					
	Roztwór asfaltowy	kg	0,3			
	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	3			
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	2,3			
	Drewno opałowe	kg	4,5			
	Materiały pomocnicze	%	1,5			
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,0136			
Wymiana podłóg i posadzek						
15	KNR 4-01 0428/02 Rozebranie podłóg białych na półwpsut 172,250 m2					
	Robocizna					
	Cieśle gr.II	r-g	0,19			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,07			
16	KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarów 162,000 m					
	Robocizna					
	Cieśle gr.II	r-g	0,05			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03			
17	KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 14,500 m3					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	4,65			
18	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 14,500 m3					

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	4,54			
19	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 16,500 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Pospółka do betonów Materiały pomocnicze	r-g m3 %	 4,32 1,08 1,5			
20	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 8,000 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły Materiały pomocnicze	r-g r-g m3 %	 2,79 2,47 1,03 1,5			
21	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 165,000 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	r-g r-g m2 % m-g m-g	 0,3204 0,0392 1,2 1,5 0,0112 0,0068			
22	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 165,000 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płyty styropianowe grubości 5cm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	r-g r-g m2 % m-g m-g	 0,0819 0,0072 1,05 1,5 0,0032 0,0047			
23	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 165,000 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	r-g r-g m3 kg kg % m-g m-g	 0,2714 0,085 0,0206 0,07 0,12 1,5 0,0309 0,0003			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
24	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 330,000 m2 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g r-g m3 % m-g	0,0284 0,0432 0,0105 1,5 0,0158			
25	KNR-W 2-02r97 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 165,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Siatka Rabbitza Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 % m-g m-g	0,074 1,02 1,5 0,0011 0,0017			
26	KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 85,000 m2 Robocizna Posadzkarze gr.IV Posadzkarze gr.III Materiały Zaprawa klejąca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g kg % m-g m-g	0,1644 0,0548 4,75 1,5 0,0093 0,0001			
27	KNR 0-12 1118/06 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 85,000 m2 Robocizna Posadzkarze gr.IV Posadzkarze gr.III Materiały Zaprawa klejąca Zaprawa spoinująca Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g kg kg m2 % m-g m-g	0,9733 0,2433 4,75 0,6 1,02 1,5 0,0303 0,023			
28	KNR-W 2-02r97 1122/01 Posadzka z deszczulek na lepiku 80,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Deszczułki posadzkowe lite Lepik asfaltowy posadzkowy "Subit" Listwy przyściennie z drewna liściastego	r-g m2 kg m	1,31 1,04 1,7 1,16			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,015			
	Materiały pomocnicze	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0148			
	Środek transportowy	m-g	0,0349			
29	KNR 0-12 1119/01 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża 107,000 m					
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,0242			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0061			
	Materiały					
	Zaprawa klejąca	kg	0,48			
	Materiały pomocnicze	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,001			
	Środek transportowy	m-g	0,0001			
30	KNR 0-12 1119/05 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą 107,000 m					
	Robocizna					
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,3611			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0224			
	Materiały					
	Zaprawa klejąca	kg	0,72			
	Zaprawa spoinująca	kg	0,12			
	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	0,155			
	Materiały pomocnicze	%	1,5			
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,0054			
	Środek transportowy	m-g	0,004			
	Remont elewacji					
31	KNR-W 4-01r97 0402/04 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25mm 203,100 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,68			
	Materiały					
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,15			
	Deski iglaste strugane 1-stronnie nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,031			
	Materiały pomocnicze	%	2			
32	KNR-W 4-01r97 0613/01 Odgrzybianie przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt o powierzchni odgrzybiania do 10m2 - dwukrotne 208,300 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,31			
	Materiały					
	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	0,77			
	Materiały pomocnicze	%	2			
33	KNR-W 4-01r97 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 315,000 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,32			
	Materiały					
	Pyrolak W-1 składnik A	kg	0,15			
	Pyrolak W-1 składnik B	kg	0,15			
	Materiały pomocnicze	%	2			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
34	KNR-W 4-01r97 0604/01 Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych i wełny mineralnej grubości 3-7cm ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego 203,600 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Łaty iglaste kl.II Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm Gwoździe budowlane ocynkowane Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm Materiały pomocnicze	r-g m3 m3 kg kg m3 m2 %	1,26 0,0055 0,003 0,2 0,2 0,002 1,05 2			
35	KNR-W 2-02r97 1122/07 Lakierowanie deskowania 203,600 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g dm3 dm3 % m-g m-g	0,245 0,35 0,036 1,5 0,0003 0,0003			
36	KNR-W 2-02r97 2101/09 Okładzina cokołu z płyt o obwodzie do 8m/m2 i grubości 6cm ze skał osadowych, piaskowych, wapiennych miękkich 36,400 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa cementowa M12 Elementy ze skał osadowych Pręty stalowe 6-10mm Materiały pomocnicze	r-g m3 m kg %	5,51 0,048 1,04 0,4 21			
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						
37	KNNR 2 1104/01 Ościeżnice stalowe 8,000 szt Robocizna Robotnicy Materiały Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie Kołki rozporowe Sprzęt Wyciąg	r-g szt szt m-g	1,54 1 6 0,04			
38	KNNR-W 2 1103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne łazienkowe 10,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - łazienkowe kompl Sprzęt Wyciąg	r-g m2 m-g	0,51 1 0,04			
39	KNNR-W 2 1103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 5,600 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	r-g m2	0,51 1			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,04			
40	KNR 2-02w 1026/03 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 6,510 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Farba olejna do gruntowania Farba olejna ogólnego stosowania-biała Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 dm3 dm3 % m-g m-g	1,89 1 0,24 0,23 15 0,04 0,03			
41	KNNR 7 0701/01 Okna z drewnine o powierzchni do 0,6m2 2,160 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Okna drewniane Silikon Pianka poliuretanowa Kątowniki Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 kg kg m szt % m-g m-g	8,59 1 0,78 0,52 4,94 25 1,5 0,13 0,2			
42	KNNR 7 0701/02 Okna z drewnine o powierzchni do 1,0m2 3,780 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Okna drewniane Silikon Pianka poliuretanowa Kątowniki Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 kg kg m szt % m-g m-g	5,83 1 0,44 0,36 3,33 14,7 1,5 0,03 0,13			
43	KNNR 7 0701/03 Okna drewniane o powierzchni do 1,5m2 5,400 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Okna drewniane Silikon Pianka poliuretanowa Kątowniki Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 kg kg m szt % m-g m-g	4,6 1 0,37 0,24 3,13 10,9 1,5 0,07 0,11			
44	KNNR 7 0701/05 Okna drewniane o powierzchni ponad 2m2 4,050 m2					

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna Robotnicy Materiały Okna drewniane Silikon Pianka poliuretanowa Kątowniki Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 kg kg m szt % m-g m-g	3,3 1 0,27 0,18 2,01 6,4 1,5 0,06 0,09			
45	KNR 2-02w 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m 4,000 szt Robocizna Robotnicy Materiały Podokienniki prefabrykowane Zaprawa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g szt m3 % m-g	1,69 1 0,009 1,5 0,06			
46	KNR 2-02W 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m 8,000 szt Robocizna Robotnicy Materiały Podokienniki prefabrykowane ponad 2 Zaprawa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g szt m3 % m-g	2,12 1 0,013 1,5 0,11			
Naprawa ścian wewnętrznych i roboty malarskie						
47	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 2,500 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Pospółka do betonów Materiały pomocnicze	r-g m3 %	4,32 1,08 1,5			
48	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 8,500 m3 Robocizna Betoniarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły C8/10 Materiały pomocnicze	r-g r-g m3 %	2,79 2,47 1,03 1,5			
49	KNR-W 4-01 0602/01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho 9,180 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna Gaz propanowo-butanowy płynny Materiały pomocnicze	r-g m2 kg %	0,18 1,15 0,1 2			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
50	KNR-W 2-02r97 0108/03 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm 179,340 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Materiały pomocnicze	r-g m3 szt %	1,04 0,021 6,8 1,5			
51	KNR-W 2-02r97 0128/01 Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegły 6,500 m3 Robocizna Robotnicy Materiały Cegła budowlana pełna Zaprawa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g szt m3 % m-g	13,7 388 0,261 1,5 1,58			
52	KNR-W 2-02r97 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 160,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa cementowo-wapienna M-2 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 Zaprawa wapienna M-0,6 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g m3 m3 m3 % m-g	0,681 0,0206 0,0021 0,0027 1,5 0,0449			
53	KNR-W 2-02r97 2003/04 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02 65,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm Kształtowniki stalowe profil U Kształtowniki stalowe profil C Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną Wkręty do blach samogwintujące Gips budowlany szpachlowy Płyty z wełny mineralnej Taśma Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m2 m m szt szt t m2 mb % m-g m-g	2,64 4,12 0,76 2,05 4,06 44,42 0,00282 1,03 3,626 1,5 0,0645 0,051			
54	KNR-W 2-02r97 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 385,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 % m-g	0,139 0,2891 1,5 0,0003			
55	KNNR 2 0805/02 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm, na zaprawie klejowej					

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	53,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Zaprawa klejowa - sucha mieszanka Płytki ściennie 20x25cm Zaprawa spoinująca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g kg m2 kg %	1,65 4,12 1,05 0,27 1,5			
		m-g	0,0435			
	Wykonanie izolacji cieplnej stropu					
56	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 175,960 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Folia polietylenowa 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	r-g r-g m2 % m-g m-g	0,3204 0,0392 1,2 1,5 0,0112 0,0068			
57	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej grub 10 cm układanymi na sucho - jedna warstwa 175,960 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy (1)	r-g r-g m2 % m-g m-g	0,0714 0,0193 1,05 1,5 0,0077 0,0089			
58	KNR-W 4-01r97 0413/01 Wymiana ślepego pałapu bez wymiany łat z desek grubości 25mm 32,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm Gwoździe budowlane ocynkowane Materiały pomocnicze	r-g m3 kg %	1,1 0,025 0,12 2			
	Wymiana pokrycia dachu i konserwacja konstrukcji dachu					
59	KNR-W 4-01 0512/01 Rozebranie pokrycia z płyt z blachy trapezowej nie nadających się do użytku 293,280 m2 Robocizna Robotnicy	r-g	0,12			
60	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 23,000 m2 Robocizna Robotnicy	r-g	0,3			
61	KNR 4-01 0430/03 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat 16cm 293,280 m2 Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,09			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02			
62	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 293,280 m2 Robocizna Dekarze gr. II Robotnicy gr. I Materiały Folia PE Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m2 % m-g m-g	 0,0787 0,0846 1,3 1,5 0,0001 0,0005			
63	KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 293,280 m2 Robocizna Cieśle gr. II Robotnicy gr. I Materiały Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm Gwoździe budowlane gołe Środki impregnacyjno-grzybobójcze solne Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m3 m3 kg kg % m-g m-g	 0,2062 0,0529 0,0022 0,007 0,00128 0,5 1,5 0,02 0,02			
64	KNR 15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachówką powlekąną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21x30cm 293,280 m2 Robocizna R=1 Blacharze gr.II Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wkręty do blach samogwintujące Blacha dachówkowa LPA gr. 0,50mm pokryta poliestrem Lakier do zaprawek w aerozolu Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g r-g szt m2 dm3 % m-g m-g	 0,01 0,3969 0,0095 7,21 1,12 0,005 1,5 0,003 0,0041			
65	KNR 15 0521/01 Układanie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm 18,800 m Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Gąsiorzy z blachy powlekanej Wkręty do blach samogwintujące Uszczelki profilowane pod gąsiorzy Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g r-g m szt m % m-g	 0,3393 0,01 1,04 5,64 2,02 1,5 0,0015			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Środek transportowy	m-g	0,0021			
66	KNR 2-02U2 0411/02 Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych 37,600 m Robocizna Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm Gwoździe budowlane ocynkowane Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m3 kg % m-g m-g	0,15 0,01 0,007 0,03 1,5 0,001 0,002			
67	KNR 2-02 0409/06 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,312 m3 Robocizna Cieśle gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm Ksylomit popularny Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g r-g m3 kg kg % m-g m-g	6,03 6,03 1,55 1,04 0,41 7,98 1,5 0,85 1,07			
68	KNR 2-02 0506/02 Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 26,680 m2 Robocizna Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha ocynkowana gr.0,50mm powlekana Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g kg kg % m-g	0,9843 0,9594 5,03 0,029 1,5 0,0069			
69	KNR 2-02U1 000200/01 Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym 83,760 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Listwy z drewna iglastego Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze	r-g m szt %	0,72 2,14 6 0,5			
70	KNR 2-02u1 000300/02 Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm 83,760 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Listwy boazeryjne Materiały pomocnicze	r-g m2 %	3,92 1,05 0,5			

Dom Ludowy w Woli Jasienickiej

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
71	KNR 0-15 0528/04 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm 37,600 m Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Rynny z PCW Haki do rynien (rynajzy) Leje spustowe z PCV Złączki rynny z PCV Denka rynnowe z PCV Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g m szt szt szt szt %	0,5186 0,0564 1,1 2 0,1 0,3 0,13 0,015			
72	KNR 0-15 0529/03 Rury spustowe z PCV o średnicy 10 i 11cm 14,000 m Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Rury spustowe PCV o średnicy 10 i 11cm Obejmy do rur spustowych Kolanka z PCV Złączki do rur z PCV Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g m szt szt szt %	0,5015 0,0545 1,1 0,5 0,4 0,4 0,015			
	Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys					