

PRZEDMIAR JAS_PLOS

NUMER OBIEKTU : OSWIETLLENIE

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Płosina Dolna
adres : etap I od słupa nr 90/D4 do 98/D4 -36-220 Jasienica Rosielna

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : ELEKTRYCZNE

OPRACOWAŁ : KROK STEFAN

DATA OPRACOWANIA : 2014/05/19

.....

ZAMAWIAJĄCY

mgr inż. Stefan Krok
Pracownia do projektowania, wykonawstwa
i kontroli instalacji elektrycznych
WYKONAWCA
ul. Słowackiego 12, tel. 13 430 52 00, 605 564 800
Licencja NR ANB-V 7342-196/94

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
Element : 1 stawianie słupów							
Asortyment : 1/ 1							
1	KNNR 5 0903-01-01 SŁUP N1-10,5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10/2. 5, pojedynczych o długości 10,5 m	SZT.	1.0000			
2	KNNR 5 0903-02-00 SŁUP N2-10	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10/4. 3, pojedynczych o długości 10,0 m	SZT.	2.0000			
3	KNNR 5 0903-01-01 SŁUP K2-10,5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E-10,/ 6, pojedynczych o długości 10,5 m	SZT.	2.0000			
4	KNNR 5 1001-04-01 SŁUP P-10	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych typu P-10 z żerdzi ŻN-10/200	SZT.	4.0000			
5	KNNR 5 0905-01-00	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 4x35 mm2 linii napowietrznej nn.	KM	0.2920			
6	KNNR 5 0905-01-00	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x35 mm2 linii napowietrznej nn	KM	0.2190			
7	KNNR 5 1002-02-00	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	SZT.	10.0000			
8	KNNR 5 1003-03-00	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych Dy-2,5 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m	KPL	10.0000			
9	KNNR 5 1004-02-00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OUSE-100 na wysięgnikach	SZT.	10.0000			
10	KNNR 5 1003-03-00	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych AsXSn 1x35 do uziemienia opraw oświetleniowych. Wysokość latarni do 10 m	KPL	10.0000			
11	KNNR 5 0906-03-00	Montaż ograniczników przepięć typu GXOi 0,66/5 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	SZT.	2.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
12	KNNR 5 0907-03-00	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV	M	50.0000			
13	KALK 0000-00-00	Montaż układu pomiarowego na stacji Domaradz 4	KPL	1.0000			
14	KNNR 5 0906-03-00	Montaż bezpieczników słupowych do linii izolowanych SV-25/63	SZT.	10.0000			
15	KNR 503 1002-03-00	Skrzyżowanie linii oświetleniowej z istniejącymi liniami napowietrzn. elektroenergetycznymi o napięciu znam. do 1kV	SZT.	3.0000	0.955		
16	KNR 503 1005-04-00	Skrzyżowanie linii oświetleniowej z istniejącymi z liniami telekomunikacyjnymi	SZT.	2.0000	0.955		
17	KNR 503 1006-03-00	Skrzyżowanie linii oświetleniowej z istniejącymi drogami ruchu kołowego	SZT.	2.0000	0.955		
18	KNR 503 1401-03-00	Usunięcie zagajników twardych na trasie linii	M2	120.0000	0.955		
19	KNR 503 1402-02-00	Usunięcie drzewa miękkiego o średnicy powyżej 24 cm	SZT.	16.0000	0.955		
20	KNR 503 1402-03-00	Usunięcie gałęzi miękkich	SZT.	95.0000	0.955		
21		Obsługa geodezyjna inwestycji	SZT.	1.0000			
22		Dopuszczenie do pracy na urządzeniach czynnych PGE - stacje Domaradz 4	SZT.	1.0000			
Asortyment : 1/ 3 pomiar							
23	KNNR 5 1301-01-00	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	POMIAR	3.0000			
24	KNNR 5 1303-01-00	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	POMIAR	3.0000			
25	KNNR 5 1304-05-00	Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej lamp	SZT.	10.0000			