

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Modernizacja dojazdu i dojścia do przewiązki budynku Szkoły a salą gimnastyczną.			
1 Roboty sanitarne			
1.1 KNR 201/318/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9-m pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku wyciągiem mechanicznym, szerokość wykopu do 2.5-m, kategoria gruntu III-V $36 \times 0,5 \times 0,6$ Ogółem: 10,80	10,80		m3
1.2 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV szerokość wykopu 0.8-1.5-m	11,5		m3
1.3 KNNR 4/222/6 Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu klejonym, Fi-160-mm	4		szt
1.4 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm	36		m
1.5 KNNR 4/1417/2 (2) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP	6		szt
1.6 KNNR 4/214/1 Piony deszczowe z PVC Fi-160-mm, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych	4		m
1.7 KNNR 4/1413/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 3-m	2		szt
1.8 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za każde 0,5-m różnicy głębokości	-4		0.5 m
2 Roboty budowlane			
2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej $18,7 \times 0,5 + 5,1 \times 1 + 12,1 \times 0,5 + 18,5 \times 1$ Ogółem: 39,00	39,00		m2
2.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej $18,7 + 5,1 + 12,1 + 18,5$ Ogółem: 54,40	54,40		m
2.3 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV $(18,7 + 5,1 + 12,1) \times 3,2 \times 0,30$ Ogółem: 34,46	34,46		m3
2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm $(18,7 + 5,1 + 12,1) \times 3$ Ogółem: 107,70	107,70		m2
2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	107,7	17	m2
2.6 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokryw studni 600x1000	1		szt
2.7 KNR 501/505/4 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000	1		szt
2.8 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV $(18,7 + 5,1 + 12,1) \times 2 + 54,4$ Ogółem: 126,20	126,20		m
2.9 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła $71,8 \times 0,15 \times 0,2 + 54,4 \times 0,2 \times 0,15$ Ogółem: 3,79	3,79		m3
2.10 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce piaskowej $74,8 + 54,4$ Ogółem: 129,2	129,2		m
2.11 KNR 231/9903/1 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10-cm $(18,7 + 12,1) \times 0,5 + (5,1 + 18,5) \times 1 + 2,35 \times 3,9$ Ogółem: 48,17	48,17		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.12 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, podsypka grubości 5 cm		107,7		m2
2.13 KNR 231/9902/2 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm, dodatek za każdy 1 cm grubości podbudowy		107,7	3	m2
2.14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 1,2*0,47*7+0,85*3+0,6*2,5 = 7,998000 Ogółem: 8,00		8,00		m2
2.15 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm		8		m2
2.16 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 15 cm 2,35*0,46*2+1,4*0,4*3 = 3,842000 Ogółem: 3,84		3,84		m
2.17 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV		25		m3
2.18 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km		25	5	m3