



36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR PARK2

NUMER OBIEKTU : Orzechowka

NUMER KOSZTORYSU : 1

INWESTYCJA

nazwa : Utwardzenie placu Orzechowka  
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : Gmina Jasienica Rosielna  
adres : 36-220 Jasienica Rosielna

WYKONAWCA

nazwa :  
adres :

RODZAJ ROBÓT : Nawierzchniowe

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2010/07/26

.....

ZAMAWIAJĄCY .....

inż. Stefan Cwynar  
Upr. konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie  
drog i typowych obiektów mostkowych  
Nr ANB.V. 7342/15594 PDK/BD/1849/01  
WYKONAWCA: 36-220 Jasienica Rosielna 283a  
tel. (013) 206548; 0601551408

PRZEDMIAR : PARK2 STR.: 1

36-220 Jasienica - Rosielna

PRZEDMIAR ROBÓT

| LP | PODSTAWA WYCENY | O P I S R O B Ó T | JEDN.<br>MIARY | ILOŚĆ<br>*<br>KROTNOŚĆ | WSPÓŁCZYNNIKI |   |   |
|----|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|
|    |                 |                   |                |                        | R             | M | S |

Element : 1  
Asortyment : 1/ 1 Roboty przygotowawcze

|   |                       |                                                                                                                                 |     |           |  |  |  |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|
| 1 | KNNR 1<br>0112-02-00  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>(1632.0+575.0)/10000.0= | ha  | 0.2207    |  |  |  |
| 2 | KNR 231<br>0816-04-00 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe<br>2.0*0.25*1.50=                                               | m3  | 0.7500    |  |  |  |
| 3 | KNNR 6<br>0605-01-00  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe - wydłubienie przepustu na zjeździe.<br>4.0*0.6*0.35=                  | m3  | 0.8400    |  |  |  |
| 4 | KNNR 6<br>0605-07-00  | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50 cm                                                                   | m   | 4.0000    |  |  |  |
| 5 | KNNR 6<br>0605-04-00  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm                                                         | szt | 1.0000    |  |  |  |
| 6 | KNNR 1<br>0113-01-00  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm<br>(40.0+42.0)/2.0*34.0=              | m2  | 1394.0000 |  |  |  |

Asortyment : 1/ 2 Roboty ziemne

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                     |  |  |  |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|--|--|
| 7 | KNNR 1<br>0202-06-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV - wykonywanie nasypu celem podniesienia poziomu działki<br>(40.0+42.0)/2.0*34.0*0.60= | m3 | 836.4000                            |  |  |  |
| 8 | KNNR 1<br>0208-02-00 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej.Grunt I-IV                                                                                     | m3 | 836.4000<br>* 4.0000<br>= 3345.6000 |  |  |  |
| 9 | KNNR 1<br>0407-02-00 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III                                                                                                                                        | m3 | 836.4000                            |  |  |  |

| LP                             | PODSTAWA WYCENY       | O P I S R O B Ó T                                                                                                                                                                                                                   | JEDN.<br>MIARY | ILOŚĆ<br>*<br>KROTNOŚĆ | WSPÓŁCZYNNIKI |   |   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|
|                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        | R             | M | S |
| 10                             | KNNR 10<br>0105-01-00 | P.A.Drenowanie niesystematyczne koparkami z osprzętem do wąskich wykopów, tereny nizinne. Rurociagi z PCW śr. 8,0 cm układane na głęb.0,5 m, grunt kat. II- III z zasypywaniem wykopu materiałem odsaczającym - wirem sortowanym    | m              | 270.0000               |               |   |   |
| Asortyment : 1/ 3 Odwodnienie  |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        |               |   |   |
| 11                             | KNNR 4<br>1424-02-00  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu                                                                                                                                                      | szt            | 4.0000                 |               |   |   |
| 12                             | KNNR 4<br>1308-02-00  | Kanały z rur PVC. Rurociagi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk.                                                                                                                                                    | m              | 50.0000                |               |   |   |
| 13                             | KNNR 4<br>1308-03-00  | Kanały z rur PVC. Rurociagi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk                                                                                                                                                     | m              | 50.0000                |               |   |   |
| 14                             | KNNR 6<br>0602-01-00  | Obudowy wylotów z betonu, sączków podłużnych                                                                                                                                                                                        | szt            | 2.0000                 |               |   |   |
| 15                             | KNNR 6<br>0606-03-00  | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm                                                                                                                                          | m              | 35.0000                |               |   |   |
| 16                             | KNNR 6<br>0502-02-00  | P.A. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wypełnienie nawierzchni pomiędzy cokołem ogrodzenia a korytkiem ściekowym.<br>35.0*0.20= | m2             | 7.0000                 |               |   |   |
| Asortyment : 1/ 4 Nawierzchnia |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        |               |   |   |
| 17                             | KNNR 6<br>0103-03-00  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI<br>810.00+575.0=                                                      | m2             | 1385.0000              |               |   |   |
| 18                             | KNNR 6<br>0112-02-00  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm                                                                                                                                               | m2             | 800.0000               |               |   |   |
| 19                             | KNNR 6<br>0113-06-00  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                                                  | m2             | 800.0000               |               |   |   |
| 20                             | KNNR 6<br>0309-02-03  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t<br>800.00+575.0=                                                | m2             | 1375.0000              |               |   |   |

| LP                                     | PODSTAWA WYCENY      | O P I S R O B Ó T                                                                                                                                                                                     | JEDN.<br>MIARY | ILOŚĆ<br>*<br>KROTNOŚĆ | WSPÓŁCZYNNIKI |   |   |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|
|                                        |                      |                                                                                                                                                                                                       |                |                        | R             | M | S |
| 21                                     | KNNR 6<br>0113-04-00 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm                                                                                                                     | m2             | 575.0000               |               |   |   |
| 22                                     | KNNR 6<br>0308-01-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczy 5-10t                                | m2             | 1375.0000              |               |   |   |
| Asortyment : 1/ 5 Krawężniki           |                      |                                                                                                                                                                                                       |                |                        |               |   |   |
| 23                                     | KNNR 6<br>0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                 | m              | 96.0000                |               |   |   |
| 24                                     | KNNR 1<br>0210-01-00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-III - wykop pod ławę betonową krawężników 96.0*0.40*0.3= | m3             | 11.5200                |               |   |   |
| Asortyment : 1/ 6 Roboty wykonczeniowe |                      |                                                                                                                                                                                                       |                |                        |               |   |   |
| 25                                     | KNNR 1<br>0503-05-00 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III                                                                                                          | m2             | 100.0000               |               |   |   |

inż. Stefan Cwynar  
Upr. konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie  
drog i typowych obiektów mostowych  
Nr ANB.V. 7342.155/94 RZP.021/649/01  
36-220 Jasienica Polska 283a  
tel. (013) 4308348, 4301551408